



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, п.ст. Ингода, ул. Линейная, 11.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, п.ст. Ингода, ул. Линейная, 11.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада	04.2015 – 12.2015 г.	324 кв.м.	405 323,00
	Итого:			405 323,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
405 323,00	231 845,00	0,00	173 478,00	0,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

5. Сметы на данные работы находятся в Администрации сельского поселения «Ингодинское».

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

СОГЛАСОВАНО:

Глава сельского поселения "Ингодинское"
/ В.Г. Соколовский

" " 2015 г.

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

/ В.Г. Татаркин

"19" 03 2015 г.

п.с.т. Ингода, ул.Линейная, дом 11
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №00-15
(локальная смета)

на ремонт фасада

Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ 405,323 тыс. руб.
Средства на оплату труда 64,589 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 565,49 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтаж											
1	ТЕРп53-1-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	2,48	138,06	54,67	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	342	207	135	
На единицу в ценах 2001г.					83,39	5,5				14	
ВСЕГО на физобъем (2,48)					138,06	54,67					
					83,39	5,5					
					342	135					
					207	14					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3675	705					
					2970	201					
Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 3 171)					2315						
Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3 171)					1776						

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: п.с.т. Ингода, ул. Линейная, д. 11
" " 2015 г.

Собственник:

Собственник:

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕР10-01-052-04 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: козырьков	1 м2 горизонтальной проекции	5,76	33,37	1,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	192	184	8
На единицу в ценах 2001г.										
					31,91					
					96,49	1,82				
					39,89					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"										
					33,37	1,46				
					31,91					
ВСЕГО на физобъем (5,76)										
					192	8				
					184					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					2682	42				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 640)										
					2640					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 640)										
					2376					
Итого с накладными и см. прибылью										
					1135					
					6193					
3	ТЕР59-1-2 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	100 м2 горизонтальной проекции	0,053	1470,42		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	78	78	
На единицу в ценах 2001г.										
					1470,42					
					1470,42					
					1470,42					
ВСЕГО на физобъем (0,053)										
					78					
					78					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					1119					
					1119					
Накладные расходы 65% = 76%*0.85 ФОТ (от 1 119)										
					727					
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 119)										
					537					
Итого с накладными и см. прибылью										
					2383					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр56-9-3 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	100 коробок	0,03	956,13		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	29	10	29
На единицу в ценах 2001г.					956,13					
ВСЕГО на физобъем (0,03)					956,13					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
					29					
					416					
					416					
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 416)					291					
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 416)					208					
Итого с накладными и см. прибылью					915					
5	ТЕРр56-11-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Снятие оконных наличников и угловых фасадных (применительно)	100 м наличников	1,47	30,02		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	44	44	44
На единицу в ценах 2001г.					30,02					
					30,02					
					30,02					
ВСЕГО на физобъем (1,47)					44					
					44					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					631					
					631					
					442					
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 631)					316					
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 631)										
Итого с накладными и см. прибылью					1389					
Раздел 2. Устройство										
6	ТЕР10-01-052-04 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство : козырьков с обрешеткой	1 м2 горизонтальной проекции	5,76	102,93	2,28	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	593	264	13
					45,87					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (5,76)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 788)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 788)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕР10-01-052-03 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство: крылец	1 м2 горизонтальной проекции	5,3	369,68	46,99	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1959	421	249
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (5,3)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 041)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 041)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР10-01-010-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Установка элементов каркаса: из брусьев, брусков 70*70	1 м3 древесины в конструкции	6,05	1789,3	43,85	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	10825	1177	265
На единицу в ценах 2001г.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (6,05)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 890)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 890)										
Итого с накладными и см. прибылью										
9	ТЕР10-01-008-06 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Обивка стен , фронтонов, цоколя , козырька кровельной сталью (применительно)	100 м2 стен, вычетом проемов и развернутых поверхностей карнизов	3,24	567,43	23,85	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1838	1020	77
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (3,24)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 637)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 637)										
Итого с накладными и см. прибылью										
10	ЧСИ №2(47) 2014 п.2568	Профнастил (С21 6=0,5) с полимерным покрытием (RAL 9002)	м2	356	49,06	17465	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (356)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					49,06					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)					17465					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)					93438					
Итого с накладными и см. прибыль					93438					
11	ТЕР10-01-040-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отделочными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2	100 м2 проемов	0,072	30340,29	485,01	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2185	242	35
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,072)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3364,72	35				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 473)					2185					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 473)					242					
Итого с накладными и см. прибыль					13864	183				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 473)					3473					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 473)					3126					
Итого с накладными и см. прибыль					1493					
Итого с накладными и см. прибыль					18483					
12	ТЕР12-01-008-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	2,48	405,11	1,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1005	107	3
На единицу в ценах 2001г.					43,11					
Кoeffициенты к позиции:					399,26	0,91				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					37,49					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					405,11	1,14				
Итого с накладными и см. прибыль					43,11					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (2,48)										
					1005	3				
					107					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					6339	16				
					1535					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 535)										
					1412					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 535)										
					675					
Итого с накладными и см. прибылью										
					8426					
13	ТЕРp62-5-3 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072	1047,68	8,69	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	75	23	1
На единицу в ценах 2001г.										
					317,21	1,05				
ВСЕГО на физобъем (0,072)										
					1047,68	8,69				
					317,21	1,05				
					75	1				
					23					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					608	5				
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 330)										
					330					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 330)										
					224					
					132					
Итого с накладными и см. прибылью										
					964					
14	ТЕРp62-4-3 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,213	1163,8	8,69	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	248	95	2
На единицу в ценах 2001г.										
					445,32	1,05				
ВСЕГО на физобъем (0,213)										
					1163,8	8,69				
					445,32	1,05				
					248	2				
					95					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					2181	10				
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 363)										
					1363					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 363)										
					927					
Итого с накладными и см. прибылью										
					545					
					3653					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-015-03 Распоряж. Мин. терр. разв. Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,16	114,15	43,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	361	224	137
		96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10			70,69	1,99				6
	На единицу в ценах 2001г.				1188,09	34,77				
					61,47	1,59				
					96,24	34,77				
					61,47	1,59				
	С учетом стоимости удаленных ресурсов									
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				114,15	43,46				
	ВСЕГО на физобъем (3,16)				70,69	1,99				
					361	137				
					224	6				
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				3929	715				
					3214	86				
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 300)				3036					
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 300)				1452					
	Итого с накладными и см. прибылью				8417					
16	ЧСИ№2 (47) п. 612	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	м2	316	2,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	806		
	На единицу в ценах 2001г.				2,55					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				2,55					
	ВСЕГО на физобъем (316)				806					
	Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				4312					
	Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
	Устройство отмостки				4312					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР01-02-055-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разработка грунта вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,076	1634,47		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	124	124	
На единицу в ценах 2001г.										
Козфициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,076)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1634,47					
					1421,28					
					1421,28					
					1634,47					
					124					
					124					
					1779					
					1779					
					1085					
Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 779)					551					
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 779)					3415					
Итого с накладными и см. прибылью					50294,78	2155,64	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1861	54	80
18	ТЕР06-01-001-01 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,037						
На единицу в ценах 2001г.										
Козфициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
ВСЕГО на физобъем (0,037)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					50294,78	2155,64				
					1449	274,95				
					49674,65	1724,51				
					1260	219,96				
					1449	274,95				
					1861	80				
					54	10				
					10432	418				
					775	144				
					735					
					404					
Итого с накладными и см. прибылью					11571					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР11-01-001-02 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,61	947,95	117,96 ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1	578	41	72
На единицу в ценах 2001г.					66,59	10,45				6
					915,67	94,37				
					57,9	8,36				
Козфициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					947,95	117,96				
ВСЕГО на физобъем (0,61)					66,58	10,45				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					578	72				
					41	6				
					3452	376				
Накладные расходы 94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 674)					588	86				
Сметная прибыль 51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 674)					634					
Итого с накладными и см. прибылью					344					
Вывоз мусора					4430					
20	ТССЦпр01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.развит.Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	43,6	1	ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	131	131	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
					43,6					
					43,6					
ВСЕГО на физобъем (3)					131					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1880					
					1880					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТССЦпг03-21-01-010 <i>Распоряж. Мин. терр. развит. Забай кальского кр. от 07.04.14 №129-р</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	3	11,87	11,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	36		36
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Стены (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)										
Проемы (ремонтно-строительные)										
Кровли										
Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль							27353		
	строительный контроль 1%							3401		
	Итого							343494		
	НДС 18%							61829		
	ВСЕГО по смете							405323		

Составил: Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: К.И.С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: Зурмеев
(должность, подпись, расшифровка)