

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
Муниципального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
г.Хилок, ул. Первомайская, д. 12
2015 г.

Заместитель генерального директора
Муниципального фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

ремонта многоквартирных домов

г.Хилок, ул. Первомайская, д. 12

2015 г.

г.Хилок, ул. Первомайская, д. 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт крыши

УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: г.Хилок, ул. Первомайская, д. 12

2015 г.

Собственник: *Коробов А.А.*

Собственник: *Бузенина Н.В.*

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 397,994 тыс. руб.

Средства на оплату труда 57,845 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 488,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт крыши										
Разборка										
1	ТЕР46-04-008-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	4,57 457/100	74,01	13,95	1 ОЗП=14,35; ЗМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	338	274	64
На единицу в ценах 2001г.					60,06					
					74,01	13,95				
					60,06					
ВСЕГО на физобъем (4,57)					338	64				
					274					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью					9456					
2	ТЕРр58-2-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 2/100	2445,06	11,59	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	49	49	
На единицу в ценах 2001г.					2433,47					
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2445,06	11,59				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2433,47					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 703)					49					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 703)					49					
Итого с накладными и см. прибылью					703					
общестроительные работы					703					
3	ТЕРр58-18-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 70 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	0,8687	1818,4	46,63	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1580	503	41
На единицу в ценах 2001г.					579,38					
ВСЕГО на физобъем (0,8687)					1818,4	46,63				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					579,38					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7 218)					1580	41				
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7 218)					503					
Итого с накладными и см. прибылью					12975	214				
На единицу в ценах 2001г.					7218					
ВСЕГО на физобъем (4)					5125					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3753					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7 218)					21853					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7 218)					78,03	25,5	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	312	43	102
Итого с накладными и см. прибылью					10,68					
На единицу в ценах 2001г.					78,03	25,5				
ВСЕГО на физобъем (4)					10,68					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					312	102				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7 218)					43					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7 218)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2042	532				
					617					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 617)					438					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 617)					321					
Итого с накладными и см. прибылью					2801					
5	ТЕРр69-10-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2 обработанной поверхности	9,1522 915,22/100	90,68	1,82	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	830	176	17
					19,2					
На единицу в ценах 2001г.					90,68	1,82				
					19,2					
ВСЕГО на физобъем (9,1522)					830	17				
					176					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6023	89				
					2526					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 2 526)					1667					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 526)					1010					
Итого с накладными и см. прибылью					8700					
6	ТЕР26-02-014-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываем ой поверхности	0,8232	613,99	203,26	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	505	323	167
					392,5					
На единицу в ценах 2001г.					3689,59	162,61				
					341,3					
С учетом стоимости удаленных ресурсов					522,14	162,61				
					341,3					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					613,99	203,26				
					392,5					
ВСЕГО на физобъем (0,8232)					505	167				
					323					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					5587	872				
					4635					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 635)					3569					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 635)					2225					
Итого с накладными и см. прибылью					11381					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТССЦ-113-0526 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-Х»	кг	49	9,47		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	464		
На единицу в ценах 2001г.					9,47					
ВСЕГО на физобъем (49)					464					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2482					
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)					2482					
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР12-01-015-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,56 456/100	114,15	43,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	521	323	198
96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10					70,69	1,99				9
На единицу в ценах 2001г.					1188,09	34,77				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					61,47	1,59				
Кoeffициенты к позиции:					96,24	34,77				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					61,47	1,59				
ВСЕГО на физобъем (4,56)					114,15	43,46				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					70,69	1,99				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 764)					521	198				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 764)					323	9				
Итого с накладными и см. прибылью					5669	1034				
9	ЧСИ № 2 (47) п. 612	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	м2	479	2,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1221		
На единицу в ценах 2001г.					2,55					
ВСЕГО на физобъем (479)					1221					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6532					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)					6532					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР09-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	4,56 456/100	951,65	523,92	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	4340	1269	2389
					278,32	33,9				155
На единицу в ценах 2001г.					951,65	523,92				
ВСЕГО на физобъем (4,56)					278,32	33,9				
					4340	2389				
					1269	155				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					34330	12471				
					18210	2224				
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 434)					14099					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 434)					11852					
Итого с накладными и см. прибылью					60281					
11	ФССЦ-101-3845 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием, RAL 8017 HC44-1000- 0,7	т	2,77	10090,38		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	27950		
На единицу в ценах 2001г.					10090,38					
ВСЕГО на физобъем (2,77)					27950					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					149533					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					149533					
12	ТЕР09-03-050-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (применительно Монтаж конька с полимерным покрытием)	100 м плинтуса	0,427 42,7/100	190,52	31,14	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	81	52	13
На единицу в ценах 2001г.					122,61					
					168,3	24,91				
					106,62					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					190,52	31,14				
					122,61					
ВСЕГО на физобъем (0,427)					81	13				
					52					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					900	68				
					746					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 746)					515					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					433					
		Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 746)			1848					
		Итого с накладными и см. прибылью			45,77		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	961		
13	ТССЦ-101-5468 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	21						
					45,77					
		На единицу в ценах 2001г.			961					
		ВСЕГО на физобъем (21)			5141					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"								
		Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)			5141					
		Итого с накладными и см. прибылью			782,5	16,69	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	414	17	9
14	ТЕР10-01-023-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5297 52,97/100						
					32,87	1,23				1
		На единицу в ценах 2001г.			774,88	13,35				
					28,58	0,98				
		Коэффициенты к позиции:			782,5	16,69				
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			32,87	1,23				
		ВСЕГО на физобъем (0,5297)			414	9				
					17	1				
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			2367	47				
					244	14				
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 258)			232					
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 258)			111					
		Итого с накладными и см. прибылью			2710					
15	ТЕР10-01-003-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	348,33	29,41	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	697	117	59
					58,33	1,68				3
		На единицу в ценах 2001г.			334,84	23,53				
					50,72	1,34				
		Коэффициенты к позиции:								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					348,33	29,41				
ВСЕГО на физобъем (2)					58,33	1,68				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					697	59				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722)					117	3				
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722)					4774	308				
Итого с накладными и см. прибылью					1679	43				
Итого с накладными и см. прибылью					1550					
Итого с накладными и см. прибылью					740					
Итого с накладными и см. прибылью					7064					
16	ТССЦ-101-0956 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Петля накладная	шт.	4	12,56		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	50		
На единицу в ценах 2001г.					12,56					
ВСЕГО на физобъем (4)					50					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					268					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					268					
17	ТССЦ-101-2001 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	2	13,42		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	27		
На единицу в ценах 2001г.					13,42					
ВСЕГО на физобъем (2)					27					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					144					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					144					
18	ТЕР12-01-005-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Защита ендов: стальным гнутым профилем с полимерным покрытием (применительно)	100 м ендовы	0,1536 15,36/100	428,6	293,44	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	66	21	45
На единицу в ценах 2001г.					135,16	3,51				1
Итого с накладными и см. прибылью					5473,22	234,75				
Итого с накладными и см. прибылью					117,53	2,81				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С учетом стоимости удаленных ресурсов					352,28	234,75				
Коэффициенты к позиции:					117,53	2,81				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					428,6	293,44				
ВСЕГО на физобъем (0,1536)					135,16	3,51				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					66	45				
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 315)					21	1				
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 315)					536	235				
Итого с накладными и см. прибылью					301	14				
Итого с накладными и см. прибылью					290					
Итого с накладными и см. прибылью					139					
Итого с накладными и см. прибылью					965					
19	ТССЦ-101-5468 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	8	45,77		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	366		
На единицу в ценах 2001г.					45,77					
ВСЕГО на физобъем (8)					366					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1958					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1958					
20	ТЕРр58-20-7 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	100 м	0,0835 8,35/100	1802,06	4,34	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	150	56	
На единицу в ценах 2001г.					666,93	0,52				
ВСЕГО на физобъем (0,0835)					1802,06	4,34				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					666,93	0,52				
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 804)					150					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 804)					56					
Итого с накладными и см. прибылью					1307					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 804)					804					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 804)					571					
Итого с накладными и см. прибылью					418					
Итого с накладными и см. прибылью					2296					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр61-31-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,315 31,50/100	1904,68	2,09	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	600	345	1
На единицу в ценах 2001г.					1094,56					
ВСЕГО на физобъем (0,315)					1904,68	2,09				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1094,56					
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 4 951)					600	1				
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 951)					345					
Итого с накладными и см. прибылью					6315	5				
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 4 951)					4951					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 951)					3317					
Итого с накладными и см. прибылью					1980					
Итого с накладными и см. прибылью					11612					
22	ТЕРр62-37-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4858 48,58/100	120,17	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	58	45	
На единицу в ценах 2001г.					93,1					
ВСЕГО на физобъем (0,4858)					120,17	0,91				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					93,1					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 646)					58					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 646)					45					
Итого с накладными и см. прибылью					716					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 646)					646					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 646)					439					
Итого с накладными и см. прибылью					258					
Итого с накладными и см. прибылью					1413					
23	ТЕРр56-5-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,02 2/100	4043,86	17,27	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	81	65	
На единицу в ценах 2001г.					3247,12					
ВСЕГО на физобъем (0,02)					4043,86	17,27				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3247,12					
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 933)					81					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 933)					65					
Итого с накладными и см. прибылью					1019					
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 933)					933					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 933)					653					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					467					
		Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 933)			2139					
		Итого с накладными и см. прибылью			950,39	63,26	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	7	4	
24	ТЕР15-05-003-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,0072 0,72/100						
					558,73	3,51				
					864,86	50,61				
					485,85	2,81				
		На единицу в ценах 2001г.								
		Коэффициенты к позиции:			950,39	63,26				
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			558,73	3,51				
					7					
		ВСЕГО на физобъем (0,0072)			4					
					73					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			57					
					46					
		Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57)			21					
		Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57)			140					
		Итого с накладными и см. прибылью			38,27		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	41		
25	ТССЦ-101-1247 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Стекло листовое	м2	1,06						
					38,27					
		На единицу в ценах 2001г.			41					
		ВСЕГО на физобъем (1,06)			219					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"								
		Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)			219					
		Итого с накладными и см. прибылью			323,76	5,45	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	971	106	16
26	ТЕР10-01-052-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство: лестниц без подшивки (применительно)	1 м2 горизонтально й проекции	3						
					35,21					
					323,76	5,45				
					35,21					
		На единицу в ценах 2001г.			971	16				
		ВСЕГО на физобъем (3)			106					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					6147	84				
					1521					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 521)					1369					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 521)					654					
Итого с накладными и см. прибылью					8170					
Вывоз мусора										
27	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,7	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	74	74	
					43,6					
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
					43,6					
ВСЕГО на физобъем (1,7)					74					
					74					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1062					
					1062					
28	ТССЦпг03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	1,7	6,96	6,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	12		12
					6,96	6,96				
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
					12	12				
ВСЕГО на физобъем (1,7)					12	12				
					63	63				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								42766	3862	3133
										169
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								263148	55420	16353
										2425
Накладные расходы								42066		
Сметная прибыль								28730		
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9456		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								28518		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								8700		
	Прочие ремонтно-строительные работы							13864		
	Теплоизоляционные работы							21603		
	Кровли									
								216800		
	Строительные металлические конструкции									
								18355		
	Деревянные конструкции									
								11612		
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1413		
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							2139		
	Проемы (ремонтно-строительные)							359		
	Отделочные работы							1062		
	Погрузо-разгрузочные работы							63		
	Перевозка грузов автотранспортом							333944		
	Итого									
	В том числе:							191375		
	Материалы							16353		
	Машины и механизмы							57845		
	ФОТ							42066		
	Накладные расходы							28730		
	Сметная прибыль							3339		
	строительный контроль 1%							337283		
	Итого							60711		
	НДС 18%							397994		
	ВСЕГО по смете									

Составил: О.И. Маркин Е.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: В.В. Забичин К.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: З.И. З.
(должность, подпись, расшифровка)