



## ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/2015

### открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявляет о проведении конкурсного отбора по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Погодаева, д. 89, ул. Декабристов, д. 1, ул. Красноармейская, д. 88 в г. Нерчинск Забайкальского края.

**1.Организатор конкурса:** Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Юридический адрес: 672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Тимирязева, д. 31.

Фактический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д.106.

Контактный телефон: (3022) 41 – 42 – 17, факс (3022) 41 – 40 – 14, адрес электронной почты: [mail@fondkr75.ru](mailto:mail@fondkr75.ru).

**Форма проведения торгов:** открытый конкурс.

**2.Предмет конкурса:** право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

1) Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89 ремонт системы электроснабжения;

2) Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 1 ремонт крыши;

3)Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 ремонт фасада.

**3.Начальная (максимальная) цена договора:** 3205213,00 рублей (три миллиона двести пять тысяч двести тринадцать) рублей (в том числе НДС).

**4.Срок выполнения работ (оказания услуг):** указаны в Техническом задании (приложения к конкурсной документации № 1,1а,1б)

Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору конкурса заявку по установленной форме (приложение к конкурсной документации № 2).

**5.Место выполнения работ по адресам:** Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89, ул. Декабристов, д. 1, ул. Красноармейская, д. 88.

**6.Заявки на участие в конкурсе принимаются** в письменном виде в запечатанном конверте с 18 июня 2015 года по 26 июня 2015 года включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-четверг с 07-45 до 17-00 ч, в пятницу с 07-45 до 15-45ч, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 61 (здание администрации городского поселения «Нерчинское»), каб. № 4. Время окончания подачи заявок: «26» июня 2015 г. 10-00 ч. Дата вскрытия конвертов с заявками «26» июня 2015 г. в 10-00 часов по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 61 (здание администрации городского поселения «Нерчинское»).

**7.Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:** Претенденты предоставляют обеспечение заявки в размере 3% (трех процентов ) от начальной цены договора, что составляет 96156

рублей 39 копеек (девятью шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей 39 копеек) (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89, ул. Декабристов, д. 1, ул. Красноармейская, д. 88»

Получатель: Забайкальский фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов.

Юридический адрес: 672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д.31

ИНН 7536986902 КПП 753601001

ОГРН 1137500000978 ОКПО 12622379

р/сч 40604810874000000682

в Отделении №8600/003 Сбербанк России г. Чита

**8.Размер, способ обеспечения исполнения договора:** Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в следующем размере: 10% (десяти процентов) от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства вносимые в качестве обеспечения исполнения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89, ул. Декабристов, д. 1, ул. Красноармейская, д. 88 ».

Получатель: Забайкальский фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов.

Юридический адрес: 672038, г.Чита, ул.Тимирязева, д.31

ИНН 7536986902 КПП 753601001

ОГРН 1137500000978 ОКПО 12622379

р/сч 40604810874000000682

в Отделении №8600/003 Сбербанк России г. Чита

**9.Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов конкурса** будет проводиться по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 61, (здание администрации городского поселения «Нерчинское») «26» июня 2015 г. в 11-00 ч.

На основании ст. 1058 п. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой половины срока, установленного для приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Победителем конкурса признается участник, конкурсное предложение которого содержит лучшие условия выполнения договора относительно предложений других участников конкурсного отбора в соответствии с критериями и показателями, установленными конкурсной документацией.

**Договор строительного подряда  
по проведению капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах**

г. Чита

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.

**Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**, именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице генерального директора Кирсановой Евгении Валентиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с протоколом \_\_\_\_\_ №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Предметом договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 89 (ремонт системы электроснабжения), г. Нерчинск, ул. Декабристов, д. 1 (ремонт крыши), г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 (ремонт фасада) именуемом в дальнейшем «объекты», в соответствии с техническими требованиями и сметной документацией, прилагаемыми к настоящему договору.

**2. Срок выполнения работ**

- 2.1. Срок начала выполнения работ по договору: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года.
- 2.2. Срок окончания работ: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года.
- 2.3. По окончании работ по договору объект должен быть передан ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки в эксплуатацию законченного ремонтного объекта, в соответствии с требованиями законодательства о проведении капитального ремонта и ЖК РФ.
- 2.4. Дата, соответствующая сроку окончания работ (п. 2.2 настоящего договора), является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения работ по договору.

**3. Цена договора**

- 3.1. Стоимость работ по договору (далее - цена договора) составляет \_\_\_\_\_ (рублей) (в том числе НДС).
- 3.2. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору (в том числе приобретение материалов, транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов, непредвиденные расходы и т.п.).
- 3.3. Цена договора, указанная в пункте 3.1 увеличению не подлежит.

**4. Порядок оплаты работ**

4.1. Фактически выполненные работы оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

4.2. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно:

- авансовый платеж, по усмотрению ЗАКАЗЧИКА, в размере не более 30% от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего договора выплачивается в срок до \_\_\_\_\_ 2015 г.

- полную оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта приемки выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ, представителями собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления.

4.3. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

4.4. Расчет за работы производится в соответствии с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ на основании предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ счета и счета-фактуры в соответствии с подписанными сторонами договора актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.5. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно их принять и произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, установленными п.4.2, 4.4 настоящего договора.

4.6. Оплата за выполненные работы производится при наличии средств на расчетном счете ЗАКАЗЧИКА данного договора, поступивших из всех источников финансирования, в целях исполнения настоящего договора.

## **5. Права и обязанности сторон**

### **5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:**

5.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора.

5.1.2. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ.

5.1.3. Выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго - и ресурсосбережения, а также требованиями соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов.

5.1.4. С момента начала работ и до приемки их результатов рабочей (приемочной) комиссией вести общий журнал, специальные журналы и журнал входного контроля качества материалов, в которых отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

5.1.5. Сдать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ в порядке и сроки, определенные настоящим договором; совместно с ЗАКАЗЧИКОМ ввести объект в эксплуатацию, подписав акт приема в эксплуатацию законченного ремонтного объекта. По окончании работ предоставить ЗАКАЗЧИКУ комплект исполнительной документации на выполненные объемы работ в соответствии с РД-11-02-2006, а также другими нормативными документами в строительстве.

5.1.6. Согласно СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» за свой счет установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного

производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.9. Своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается ПОДРЯДЧИКОМ с органами местного самоуправления.

5.1.10. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке рабочей (приемочной) комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.13. По первому требованию представителя ЗАКАЗЧИКА представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

5.1.14. Обеспечить представителю ЗАКАЗЧИКА необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.15. Своевременно письменно информировать ЗАКАЗЧИКА о выявленных в ходе выполнения работ дополнительных работах, неучтенных в сметной документации (с обоснованием стоимости таких работ), а также об имеющихся обстоятельствах, независимых от ПОДРЯДЧИКА, угрожающих качеству результатов работ, либо препятствующих завершению выполнения работ в установленный срок.

5.1.16. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА в части исполнения условий договора, а также выполнения дополнительных работ в установленных договором пределах. Выполненные ПОДРЯДЧИКОМ дополнительные работы, не согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, в рамках договора не принимаются и не оплачиваются.

5.1.17. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе выполнения и при приеме работ, а также выявленные в период гарантийного срока, в порядке и в сроки, установленные договором.

5.1.18. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (в том числе оборудования, изделий, материалов, конструкций, иного имущества, находящегося на объекте), а также расходы, связанные с выполнением работ (затраты на э/энергию, водоснабжение и т.п.) с момента подписания акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия) до момента подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного ремонта объекта.

5.1.19. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на объекте.

5.1.20. Передать ЗАКАЗЧИКУ при расторжении договора незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами.

5.1.21. Назначить должностное лицо, представляющее ПОДРЯДЧИКА во взаимоотношениях с ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему договору, о чем обязан письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора.

5.1.22. Еженедельно каждый четверг предоставлять ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде на электронную почту: [fondkr@mail.ru](mailto:fondkr@mail.ru) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

5.1.23. Обеспечить возможность круглосуточной связи Представителю ЗАКАЗЧИКА с представителем ПОДРЯДЧИКА.

5.1.24. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов исключить доступ посторонних лиц в подвалы, на чердаки жилого дома, на рабочие леса – в конце рабочего дня убирать первый ярус лесов, закрывать на замки чердаки и подвалы.

5.1.25. За счет собственных средств осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ в соответствии с техническими требованиями и до сдачи Объекта в эксплуатацию произвести оплату потребленных энергоресурсов.

5.1.26. Информировать ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в случае их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.

## **5.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:**

5.2.1. Сдать объект досрочно по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

5.2.2. Привлечь для выполнения работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5.2.3. В письменной форме уведомлять ЗАКАЗЧИКА о действиях представителя ЗАКАЗЧИКА, которые он считает неправомерными, и получать от ЗАКАЗЧИКА соответствующие разъяснения.

## **5.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:**

5.3.1. Осуществлять непосредственный контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов, их соответствием условиям договора.

5.3.2. Осуществлять проверку и приемку результатов выполненных работ (объемов выполненных работ, в том числе скрытых работ, а также качества, количества и комплектности (комплектации) использованных и предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ оборудования, изделий и материалов) в сроки и порядке, установленные настоящим договором.

5.3.3. Оплатить работы в размере и в порядке, определенных настоящим договором.

5.3.4. Назначить должностное лицо, которое уполномочено представлять ЗАКАЗЧИКА и действует от имени ЗАКАЗЧИКА во взаимоотношениях с ПОДРЯДЧИКОМ в целях исполнения настоящего договора, а также назначить должностное лицо, выполняющее функции технического надзора на объекте.

## **5.4. ЗАКАЗЧИК вправе:**

5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.4.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и технического надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ и требовать приостановления выполняемых работ до полного устранения выявленных нарушений, недостатков.

5.4.3. При необходимости по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ скорректировать перечень, объем выполняемых работ (в том числе: отказаться от отдельного вида работ, предусмотренных сметной документацией, заменить вид таких работ).

5.4.4. В письменной форме доводить до ПОДРЯДЧИКА замечания о нарушении им условий договора и (или) норм действующего законодательства и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

5.4.5. При нарушении сроков выполнения или сдачи работ взыскать пени за каждый день просрочки сдачи работ в размере, указанном в п. 9.3 настоящего договора.

## **6. Порядок сдачи и приемки работ**

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. После окончания работ ПОДРЯДЧИК обязан за 10 рабочих дней письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА о завершении работ по настоящему договору и готовности объекта к сдаче рабочей (приемочной) комиссии и представить представителю ЗАКАЗЧИКА один экземпляр исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданную ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с обязательствами ПОДРЯДЧИКА по настоящему договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления ПОДРЯДЧИКА осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. После получения уведомления ПОДРЯДЧИКА о завершении работ ЗАКАЗЧИК уведомляет органы местного самоуправления не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки работ. ЗАКАЗЧИК должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ с учетом требований безопасности.

6.4. В ходе приемки осуществляется проверка объемов и качества выполненных работ и применяемых материалов на их соответствие требованиям договора, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, других нормативных документов. Для осуществления проверки Заказчик вправе привлекать третьих лиц.

6.5. Работы считаются принятыми с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт о приемке выполненных работ подписывается ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ, представителем собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем органов местного самоуправления.

Датой окончания выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.6. При обнаружении комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения ПОДРЯДЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.7. После устранения ПОДРЯДЧИКОМ, выявленных в ходе сдачи-приемки работ недостатков и дефектов ЗАКАЗЧИК возобновляет приемку выполненных работ. Расходы на организацию повторной приемки работ несет ПОДРЯДЧИК. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается ЗАКАЗЧИКОМ после полного устранения ПОДРЯДЧИКОМ недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

При этом если устранение недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки работ, осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ по истечении установленного настоящим договором срока окончания работ, ЗАКАЗЧИК вправе начислить ПОДРЯДЧИКУ пени за просрочку исполнения обязательства (п. 9.3 настоящего договора).

6.8. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

## **7. Обеспечение исполнения договора**

7.1. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере 10% от цены договора, НДС не облагается.

7.2. Обеспечение исполнения договора возвращается ПОДРЯДЧИКУ в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

## **8. Гарантийные обязательства**

8.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

8.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме выполненных работ и в период гарантийного срока в порядке и сроки, установленные договором.

Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ (ранее и далее по тексту – гарантийный срок) составляет два года с даты подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет пять лет.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, допущенные по вине ПОДРЯДЧИКА, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, ПОДРЯДЧИК обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.

Срок устранения недостатков и дефектов не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления о выявлении недостатков и дефектов. Срок окончания устранения недостатков и дефектов фиксируется сторонами в акте, составленном по форме, аналогичной акту приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Гарантийный срок в таких случаях продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

8.3. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления и (или) подписания акта, фиксирующего недостатки и дефекты, ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт с привлечением представителей органов местного самоуправления, на территории которого расположен объект капитального ремонта.

8.4. Если ПОДРЯДЧИК не обеспечивает устранение выявленных недостатков и дефектов в соответствии с п.8.2 настоящего договора, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для выполнения работ по их устранению третьих лиц. При этом расходы на устранение недостатков в работе и дефектов, допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА в полном объеме в судебном порядке и (или) удержать сумму расходов на устранение недостатков и дефектов из сумм, подлежащих выплате ПОДРЯДЧИКУ в соответствии с п.п. 3.1, 4.4 настоящего договора.

## **9. Ответственность**

9.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.3. ПОДРЯДЧИК в случае нарушения условий договора о сроке окончания работ более чем на 15 дней, обязуется уплатить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за конечным сроком выполнения работ по договору, но не более 20% от стоимости работ по договору. Данная обязанность устанавливается также в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ согласованного срока устранения недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного сторонами срока устранения выявленных недостатков и дефектов. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ пени не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.4. ПОДРЯДЧИК обязуется нести полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за действия третьих лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ к исполнению настоящего договора, любое ненадлежащее действие которых трактуется Сторонами неисполнением либо ненадлежащим исполнением договора ПОДРЯДЧИКОМ.

9.5. Вред, причиненный ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам в связи с исполнением обязательств по договору, возмещается ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством.

9.6. В случае обнаружения препятствий к надлежащему исполнению Сторонами договора, каждая из Сторон обязана предпринять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.7. ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме расходы, связанные с наложением на ЗАКАЗЧИКА любыми контролирующими и уполномоченными государственными органами санкций (штрафов) за нарушение установленных действующим законодательством норм и правил при ведении строительных работ на объекте в рамках настоящего договора.

9.8. За заключение договора субподряда без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИК выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости

работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом ЗАКАЗЧИК вправе требовать расторжения договора субподряда.

## **10. Охранные мероприятия**

10.1. Охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования ПОДРЯДЧИК осуществляет за свой счет.

## **11. Скрытые работы**

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. ПОДРЯДЧИК в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя ЗАКАЗЧИКА о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель ЗАКАЗЧИКА не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то ПОДРЯДЧИК составляет односторонний акт с фото фиксацией выполненных работ, при этом ответственность за качество выполненных работ с ПОДРЯДЧИКА не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию ЗАКАЗЧИКА производится за его счет.

11.2. В случае если представителем ЗАКАЗЧИКА внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться ПОДРЯДЧИКОМ без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев неявки представителя ЗАКАЗЧИКА для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя ЗАКАЗЧИКА (представитель ЗАКАЗЧИКА не был информирован об этом или информирован с опозданием), то ПОДРЯДЧИК за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем ЗАКАЗЧИКА, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями ЗАКАЗЧИКА, организации осуществляющей технический надзор и ПОДРЯДЧИКА актов освидетельствования скрытых работ.

## **12.Срок действия договора, его изменение и прекращение**

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Досрочное расторжение договора возможно:

12.3.1. По взаимному согласию Сторон. При досрочном расторжении по взаимному согласию Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору;

12.3.2. По инициативе ЗАКАЗЧИКА при систематическом (2 и более раза) неисполнении и (или) ненадлежащем выполнении ПОДРЯДЧИКОМ взятых на себя обязательств по Договору;

12.3.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае не предоставления ПОДРЯДЧИКОМ обеспечения исполнения договора в порядке предусмотренном разделом 7 настоящего договора;

12.3.4. По инициативе ЗАКАЗЧИКА в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, определенному настоящим договором, становится явно

невозможным. В случае расторжения договора по данному основанию ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения ему причиненных убытков.

12.3.5. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10-дневного срока с момента вручения ПОДРЯДЧИКУ (уполномоченному представителю ПОДРЯДЧИКА) ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего договора.

12.4. О досрочном расторжении настоящего договора иницилирующая Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин досрочного расторжения Договора.

12.5. В случае досрочного расторжения договора по обстоятельствам ЗАКАЗЧИКОМ оплачиваются работы, фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ на дату расторжения договора. В данном случае ПОДРЯДЧИК несет гарантийные обязательства, установленные договором, на фактически выполненные работы, при этом гарантийный срок исчисляется с момента расторжения договора.

12.6. При досрочном расторжении договора незавершенный работами объект передается ПОДРЯДЧИКОМ по акту приема-передачи ЗАКАЗЧИКУ.

### **13. Прочие условия**

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении соглашения – спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

13.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу документы, переданные сторонами в форме электронного документа, переданного по электронной почте, с последующим обменом оригиналами этих документов по почте, либо курьером.

13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:

Приложение № 1. Форма акта приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

Приложение № 2. Локальный сметный расчет

Приложение № 3. Стандартное содержание сдаточного дела.

### **14. Адреса и реквизиты сторон**

**ПОДРЯДЧИК**

**ЗАКАЗЧИК**

Забайкальский фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов  
Юридический адрес: 672038, г. Чита, ул.  
Тимирязева, 31

ИНН 7536986902 КПП 753601001

ОГРН 1137500000978 ОКПО 12622379

р/сч 40604810874000000682

в Отделении № 8600/003 Сбербанка

России г.Чита

тел. 8(3022)41-42-17, 41-40-14

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Е.В. Кирсанова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## А К Т

приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемое впоследствии «**ЗАКАЗЧИК**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое(ая) в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

### Объект:

\_\_\_\_\_,  
(наименование объекта указывать согласно п.1.1. договора)  
расположенный по адресу: \_\_\_\_\_ на основании договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее – договор) находился в ремонте в период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, что составляет \_\_\_\_\_ календарных дней.

Предусмотренные условиями договора работы по ремонту выполнены полностью (не полностью) /подчеркнуть/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(в случае не полного выполнения работ, указать - какие работы не выполнены, обнаружены дефекты, недостатки)

**ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ОБЪЕКТ  
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ И СДАН В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СДАЛ ПОДРЯДЧИК:**

**ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ м.п.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

м.п.

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В  
МНОГОКВАРТИРНОМ  
ДОМЕ:** \_\_\_\_\_

**ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_  
м.п.

## Стандартное содержание сдаточного дела

1. Полное наименование и адрес объекта капитального ремонта.
2. Извещение о начале работ по объекту.
3. Акт приёма-передачи объекта в капитальный ремонт.
3. Приказ о принятии объекта под надзор, должность и ФИО ответственного.
4. Извещение об окончании работ.
5. Приказ о создании приёмочной комиссии.
6. Заключение о соответствии отремонтированного объекта проекту и техническим регламентам.
7. Акт итоговой приёмки работ по капитальному ремонту.
8. Реестр исполнительной документации (чертежи, исполнительные схемы, технические решения).
9. Реестр паспортов на материалы.
10. Реестр паспортов на оборудование.
11. Реестр актов скрытых работ и актов испытаний систем и оборудования.
12. Общий журнал работ, специальные журналы, журнал входного контроля качества материалов.
13. Краткая техническая характеристика объекта капитального ремонта.
14. Список ИТР участвовавших в ремонте.
15. Описание содержания папки.

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Главному инженеру поселка "Нерчинское"

В.В. Нацеллер

2015 г.

Заместитель генерального директора

регионального филиала капремонтного

регоблмного центра многоквартирных домов

г. В.Г. Татаркин

2015 г.

г. Нерчинск, ул. Погодаева, 89

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №00-44

(локальная смета)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения

Основание: дефектный акт \_\_\_\_\_ 122,112 тыс. руб.  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 26,725 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 75,735 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 15,685 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 119,49 чел. час  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Электроснабжение</b>													
<b>Демонтаж</b>													
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля	100 м	1,09 100/100	67,8	0,32	1	03П=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	74	74	74	74	
					67,48	0,1							
					67,8	0,32							
					67,48	0,1							
					74								
					74								
На единицу в ценах 2001г.													
ВСЕГО на физобъем (1,09)													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1 062)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 062)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРр67-4-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накапливания	100 шт.	0,05 5/100	45,21	0,97	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0.05)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 29)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29)										
Итого с накладными и см. прибылью										
3	ТЕРм08-03-599-09 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	13,46	1,51	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	13	12	1
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 172)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 172)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Монтаж										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	<b>ТЕРм08-02-374-01</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2	1 шт.	1	486,45	440,79	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	486	30	11	441
На единицу в ценах 2001г.											
ВСЕГО на физобъем (1)											
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"											
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 919)											
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 919)											
Итого с накладными и см. прибылью											
5	<b>ТЕРм08-02-370-01</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Щиток распределительный (бокс пластмассовый) (применительно)	1 шт.	2	4035	33,75	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	102	20	68	
На единицу в ценах 2001г.											
ВСЕГО на физобъем (2)											
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"											
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 330)											
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 330)											
Итого с накладными и см. прибылью											
6	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	73,44	49,42	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	73	21	49	
На единицу в ценах 2001г.											
ВСЕГО на физобъем (1)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					21	3				
					573	256				
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 344)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 344)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	1031					
	Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р				6,05	2,6	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	6	3	3
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
					3,02	0,12				
					6,05	2,6				
					3,02	0,12				
					6	3				
					3					
					59	16				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					43					
					35					
					22					
8	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонные, на ток до 100 А	1 шт.	5	116					
	Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р				280,82	4,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1404	99	21
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (5)										
					19,79	0,12				
					280,82	4,13				1
					19,79	0,12				
					1404	21				
					99	1				
					8400	110				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
					1421	14				
					1162					
					746					
					10308					
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 435)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 435)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
ТЕРМ08-03-526-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	254,51	1,29	1,29 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2545	133		
				13,31						
				254,51	1,29					
				13,31						
				2545	13					
				133						
				14812	68					
ВСЕГО на физобъем (10)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 909)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 909)										
Итого с накладными и см. прибылью										
10	ТЕРМ08-03-693-06 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1773,98	1 1773,98 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	176	31	71	
					784,99	459,92				18
					4401,55	1773,98				
					784,99	459,92				
					176	71				
					31	18				
					1212	371				
					445	258				
					569					
					366					
					2147					
					205,68	137,12	411	44	274	
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 703)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 703)										
11	ТЕРМ08-02-369-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	2		1 137,12 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35				
					22,04	10,51				
					205,68	137,12				
					22,04	10,51				
					411	274				
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 932)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 932)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	1 шт.	1	280,82	4,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	281	20	4	
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 287)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 287)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТЕРм08-03-591-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	100 шт.	0,02 2700	696,98	21,8	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	14	7		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 100)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 100)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
14	ТЕРм08-02-405-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,1 10/100	1336,55	135,38	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	134	32			
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (0,1)												
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"												
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 459)												
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 459)												
Итого с накладными и см. прибылью												
15	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,23 123/100	293,2	10,38	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	361	82		13	
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (1,23)												
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"												
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 191)												
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 191)												
Итого с накладными и см. прибылью												
16	ТЕРм08-02-409-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,23 123/100	1720,97	64,73	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2117	247		80	
На единицу в ценах 2001г.												
ВСЕГО на физобъем (1,23)												
						200,87	1,34					2
						1720,97	64,73					
						200,87	1,34					
						2117	80					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 573)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 573)										
Итого с накладными и см. прибылью										
17	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,5 5/10	554,13	59,81	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	277	35	30
Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,5)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 516)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 516)										
Итого с накладными и см. прибылью										
18	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,15 15/100	1030,66	86,03	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	155	21	13
Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,15)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 301)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 301)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<b>ТЕР69-2-1</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08 8/100	53,46	11,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,08)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 43)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 43)										
Итого с накладными и см. прибылью										
20	<b>ТЕР69-2-1</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02 2/100	53,46	11,46	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 14)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 14)										
Итого с накладными и см. прибылью										
21	<b>ТЕР69-2-2</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальское о.кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06 3*2/100	51,41	11,02	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,06)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 29)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 29)										
Итого с накладными и см. прибылью										
22	ТЕРМ08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,58 58/100	133,8	5	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	78	76	
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,58)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 091)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 091)										
Итого с накладными и см. прибылью										
23	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,02	2015,44	39,51	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	40	11	1
Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 158)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ТЕР р69-9-1</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0005 0,05/100	1395,22		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1	1	
На единицу в ценах 2001г.					1395,22					
ВСЕГО на физобъем (0,0005)					1					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					14					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 14)					14					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14)					9					
Итого с накладными и см. прибылью					6					
25	<b>ТССЦп01-01-01-041</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2	2	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
ВСЕГО на физобъем (0,05)					43,6					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2					
ВСЕГО на физобъем (0,05)					29					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					29					
26	<b>ТССЦп03-21-01-005</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,05	6,96		6,96 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.					6,96					
ВСЕГО на физобъем (0,05)					6,96					

I ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
Материалы										
27	<b>ТССЦ-501-8188</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	1000 м	0,005 5/1000	17799,2		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	89		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,005)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
28	<b>ТССЦ-501-8199</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,034 34/1000	25423,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	864		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,034)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
29	<b>ТССЦ-501-8195</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,054 54/1000	9682,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	523		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,054)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
9682,1										
523										
2798										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ТССЦ-501-8191</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,03 30/1000	4882,1		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	146		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,03)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
31	<b>ТССЦ-502-0503</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	0,01 10/1000	7811,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	78		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,01)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
32	<b>ТССЦ-103-0130</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	1	11,12		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	11		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
33	<b>ТССЦ-103-0127</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	2	4,62		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	9		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
34	<b>ТССЦ-507-3485</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	4	2,67		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	11		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
35	<b>ТССЦ-301-1380</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные	м	123	9,67		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1189		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (123)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
36	<b>ТССЦ-509-5666</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН- 1/12(30)	шт.	1	240,35		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	240		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	<b>ТССЦ-509-5738</b> Распоряж. Мин.терр.разв. г.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220x300x125 мм	шт.	2	174,82		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	350		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
38	<b>ТССЦ-509-8210</b> Распоряж. Мин.терр.разв. г.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	1	393,31		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	393		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
39	<b>ТССЦ-509-2255</b> Распоряж. Мин.терр.разв. г.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	шт.	1	49,4		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	49		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
40	<b>ТССЦ-509-2232</b> Распоряж. Мин.терр.разв. г.Забайкальское о.кр.от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	2	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
12,66										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
41	<b>ТССЦ-509-2231</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 50А, характеристика С	шт.	2	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
42	<b>ТССЦ-509-2229</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	8	9,53		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	76		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
43	<b>ТССЦ-509-2227</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	шт.	2	12,66		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	25		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	<b>ТССЦ-509-1614</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство защиты УЗИП (применительно)	шт.	1	230,64		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	231		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
45	<b>ТССЦ-509-4585</b> Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель однополюсный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	шт.	6	6,21		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	37		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (6)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
46	<b>ТССЦ-509-0760</b> Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60	шт.	2	42,74		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	85		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										
47	<b>Прайс литс т.к.</b> Электросила	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума	шт	4	79,87		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	319		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Гранд-СМЕТА	Разветвительная коробка У994	шт.		19,25		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	77		
		На единицу в ценах 2001г.			77				1009	1098
		ВСЕГО на физобъем (4)			412					84
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"							14480	5731
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							81763	1205
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							12574	
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)							8123	
		Накладные расходы							26725	
		Сметная прибыль							75735	
		Итого по смете:							102460	
		Итого Строительные работы								
		Итого Монтажные работы								
		Итого							61552	
		В том числе:							5731	
		Материалы							15685	
		Машины и механизмы							12574	
		ФОТ							8123	
		Накладные расходы							1025	
		Сметная прибыль							103485	
		строительный контроль 1%							18627	
		Итого							122112	
		НДС 18%								
		ВСЕГО по смете								

Составил: А. Семенов Толстикова Л.Н.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Крылова Е.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: \_\_\_\_\_ Зырянова И.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)