



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, 31.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, 31.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт систем электроснабжения	05.2015 – 12.2015 г.	---	230 738,00
	Итого:			230 738,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
230 738,00	0,00	0,00	0,00	230 738,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Глава городского поселения "Хилокское"
"___"___2015 г. / В.А. Кудрик

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
"21" 04 2015 г. / В.Г. Татаркин

УТВЕРЖДАЮ:
Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: г.Хилок, ул. Калинина, д. 31
"___"___2015 г.
Собственник:
Собственник:

г.Хилок, ул.Калинина, д. 31
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-28
(локальная смета)

на ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 230,738 тыс. руб.
строительных работ 44,789 тыс. руб.
монтажных работ 148,816 тыс. руб.
Средства на оплату труда 45,647 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 377,09 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
Демонтаж												
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля (МДС35 пр.1 м.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (1570 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (1134 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,5 150/100	101,7	101,22	0,48	0,15	153	152	1	
2	ТЕРр67-4-3 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (МДС35 пр.1 м.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (31 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	67,82	66,36	1,46	0,47	3	3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж												
3	ТЕРм08-03-600-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (104 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	8,86	4,53	3,9	0,18	18	9	8	
4	ТЕРм08-03-526-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (2325 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1492 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10	261,81	19,97	1,94		2618	200	19	
5	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (666 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (440 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	292,78	29,69	6,2	0,18	586	59	12	
6	ТЕРм08-03-593-06 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (672 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	5681,04	1177,49	2660,97	689,88	227	47	106	28
7	ТЕРм08-02-369-02 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (1139 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (731 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	2	285,26	33,06	205,68	15,77	571	66	411	32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-03-591-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель: одноклавишный неуголпленного типа при открытой проводке (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (128 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (82 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2/100	883,46	526,74	32,7	0,56	18	11	1	13
9	ТЕРм08-02-409-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (6416 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (4119 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,82 182/100	1853,77	301,31	97,1	2,01	3374	548	177	4
10	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (2115 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1358 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,82 182/100	331,56	99,51	15,57	0,74	603	181	28	1
11	ТЕРм08-02-405-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (628 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (403 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,11 11/100	1565,87	484,88	203,07	4,59	172	53	22	1
12	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (13913 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (6932 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,82 182/100	2572,19	653,25	152,57	4,59	4681	1189	278	8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм08-02-471-04 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗГПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (616 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (395 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	10 шт.	0,5 5/10	619,02	104,96	89,72	2,57	310	52	45	1
14	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗГПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (383 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (246 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,15 15/100	1143,73	210,15	129,05	4,04	172	32	19	1
15	ТЕРм08-02-144-03 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗГПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (825 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (530 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,36 36/100	199,39	196,77			72	71		
16	ТЕРп69-2-1 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗГПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (123 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (75 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	0,2 20/100	80,19	63	17,19		16	13	3	
17	ТЕР46-03-017-03 Распоряж. Мин. терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗГПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗГПМ=14,35; МАТ=5,35 НР (4966 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2838 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,5	2309,55	823,07	59,27		1155	412	30	
Материалы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТСЦ-301-1380 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	м	182	9,67				1760			
19	ТСЦ-509-8210 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	2	393,31				787			
20	ТСЦ-509-2232 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	2	12,66				25			
21	ТСЦ-509-2229 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	8	9,53				76			
22	ТСЦ-509-2227 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	2	12,66				25			
23	ТСЦ-509-4585 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель однополюсный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	2	6,21				12			
24	ТСЦ-509-0760 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт.	2	42,74				85			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Прайс лист т.к. ЭлектроСила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума МАТ=392/5,35*1,09 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	шт	4	79,87 392/5,35*1,09				319			
26	ТССЦ-502-0503 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ) (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1000 м	0,011 11/1000	7811,4				86			
27	ТССЦ-501-8206 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1000 м	0,077 77/1000	12816,92				987			
28	ТССЦ-501-8195 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1000 м	0,03 30/1000	9682,1				290			
29	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр.развит .Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1000 м	0,075 75/1000	4862,1				366			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете												
									230738			

Составил Иванов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Киселев С.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО (Иванов И.И.)
(должность, подпись, расшифровка)