



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 1.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 1.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы электрообеспечения.	04.2015 – 12.2015 г.	---	198 177,00
	Итого:			198 177,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
198 177,00	0,00	0,00	0,00	198 177,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Глава городского поселения "Чернышевское"

_____/ С.К. Копылов
"_____" 2015 г.

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
_____/ В.Г. Татаркин
"_____" 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: п.г.т. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 1
"_____" 2015 г.
Собственник: _____
Собственник: _____

п.г.т. Чернышевск, ул. Стадионная, д. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00 - 12
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основан дефектный акт
Сметная стоимость 198,177 тыс. руб.
строительных работ 28,988 тыс. руб.
монтажных работ 137,296 тыс. руб.
Средства на оплату труда 37,718 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 295,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса добычи, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.	З/п	Эк. Маш		Осн.	З/п	Эк. Маш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРп67-3-1 Распоряж. Мин. терр. развип. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,08 108/100	101,7	101,22	0,48	0,15		109,84	109,32	0,52	0,16	14,46	15,62	
2	ТЕРм08-03-599-09 Распоряж. Мин. терр. развип. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС38 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расчистки ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	3	20,19	17,92	2,27	0,07		60,57	53,76	6,81	0,21	2,016	6,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развиг. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	100 шт.	0,04 4/100	67,82	66,36	1,46	0,47			2,71	2,65	0,06	0,02	9,48	0,38	
Монтаж																
4	ТЕРм08-02 374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2. Распоряж. Мин. терр. развиг. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	1 шт.	1	721,97	45,36	661,19	51,33			721,97	45,36	661,19	51,33	4,815	4,82	
5	ТЕРм08-03 573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развиг. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	1 шт.	1	108,69	31,61	74,13	4,29			108,69	31,61	74,13	4,29	3,555	3,56	
6	ТЕРм08-03 600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развиг. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	1 шт.	1	8,86	4,53	3,9	0,18			8,86	4,53	3,9	0,18	0,51	0,51	
7	ТЕРм08-03 526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развиг. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	1 шт.	10	261,81	19,97	1,94				2618,1	199,7	19,4		2,34	23,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРм08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Распоряж. Мин. терр. (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	2	292,78	29,69	6,2	0,18		585,56	59,38	12,4	0,36	3,48	6,96	
9	ТЕРм08-02-370-01 Щиток (Бокс пластмассовый) применительно (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развигт. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	72,77	15,26	50,63	2,39		72,77	15,26	50,63	2,39	1,62	1,62	
10	ТЕРм08-03-526-02 Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно) (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развигт. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	292,78	29,69	6,2	0,18		292,78	29,69	6,2	0,18	3,48	3,48	
11	ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Распоряж. Мин. терр. развигт. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		100 шт.	0,04 4/100	568,04	1177,49	2660,97	689,88		227,24	47,1	106,44	27,6	132,45	5,3	
12	ТЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин. терр. развигт. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		100 шт.	0,01 1/100	883,46	526,74	32,7	0,56		8,83	5,27	0,33	0,01	59,25	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРм08-02-369-02 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	2	285,26	33,06	205,68	15,77		570,52	66,12	411,36	31,54	3,51	7,02	
14	ТЕРм08-02-409-01 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Диаметр: до 25 мм (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,43 143/100	1853,77	301,31	97,1	2,01		2650,89	430,87	138,85	2,87	35,7	51,05	
15	ТЕРм08-02-412-03 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,43 143/100	331,56	99,51	15,57	0,74		474,13	142,3	22,27	1,06	11,79	16,86	
16	ТЕРм08-02-405-01 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,1 10/100	1565,87	484,88	203,07	4,59		136,59	48,49	20,31	0,46	57,45	5,75	
17	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,4 140/100	2572,19	653,25	152,57	4,59		3601,07	914,55	213,5	6,43	77,4	108,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕРм08-02-471-04 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	10 шт.	0,5 3/10	619,02	104,96	89,72	2,57		309,51	52,48	44,86	1,29	12,435	6,22	
19	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,15 15/100	1143,73	210,15	123,05	4,04		171,56	31,52	19,36	0,61	24,9	3,74	
20	ТЕРм08-02-144-03 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,4 40/100	199,39	196,77				79,76	78,71			22,8	9,12	
21	ТЕРр69-2-4 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,1 10/100	151,55	120,5	31,05			15,16	12,05	3,11		15,75	1,58	
22	ТЕРр69-2-6 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,1 10/100	53,1	42,23	10,87			5,31	4,22	1,09		5,52	0,55	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,1 10/100	37,97	30,18	7,79				3,8	3,02	0,78		3,945	0,39	
24	ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,2 20/100	37,97	30,18	7,79				7,59	6,04	1,55		3,945	0,79	
25	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,1 10/100	1246,18	902,63	2,43	0,78			124,62	90,26	0,24	0,08	117,99	11,8	

Материалы

26	ТСЦЦ-103-0130	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	2,5	11,12						27,8						
27	ТСЦЦ-507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	3	3,24						9,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	140	9,67					1353,8						
29	ТССЦ-509-5666 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	240,35					240,35						
30	ТССЦ-509-5738 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (БОКС пластмассовый) (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	174,82					174,82						
31	ТССЦ-509-8210 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип Ц36807-2 5-50 А (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	393,31					393,31						
32	ТССЦ-509-2232 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТСОЦ-509-2229 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	8	9,53					76,24						
34	ТСОЦ-509-2231 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 50А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						
35	ТСОЦ-509-2227 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	2	12,66					25,32						
36	ЧСИ № 47 п. 18710	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,22 УХЛ-1 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	87,19					87,19						
37	ТСОЦ-509-4585 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель однополюсный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	6,21					6,21						
38	ТСОЦ-509-0760 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	2	42,74					85,48						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Прайс лист т.с. Электрос ила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт	2	79,87					159,74						
40	ТССЦ-502-0503 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск озо кр. от 07.04.14 №129-р	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ) (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,01 10/1000	7811,4					78,11						
41	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск озо кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,026 26/1000	25423,66					661,02						
42	ТССЦ-501-8195 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск озо кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,022 22/1000	9682,1					213,01						
43	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск озо кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,05 50/1000	4882,1					244,11						
44	ТССЦ-501-8206 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск озо кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,042 42/1000	12816,92					538,31						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-1614 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	Т	0,0237 23,7/1000	4926,27					116,75						
46	ТССЦ-101-2548 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь полосовая 40x4 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	Т	0,0189 18,9/1000	5776,11					109,17						
47	ТССЦ-503-0461 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Разветвительная коробка У994 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	4	19,25					77						
48	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	65,4	65,4				13,08	13,08					
49	ТССЦпг03-21-01-001 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	4,55	4,55				0,91		0,91				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										17705,2	2497,34	1820,3	131,07		295,52	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)										116962,25	35836,84	9501,97	1880,85		295,52	
Накладные расходы										30005,46						
Сметная прибыль										19316,41						
Итого по разделу 1 Демонтаж										166284,12					295,52	
Итого Строительные работы										28988,38					15,11	

Гранд-СМЕТА

[illegible]

Составил: Дир. по закупкам З.П.

(должность, подпись, расшифровка)

_____ (должность, подпись, расшифровка)
[роверит: Кружова]

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: В.В. Зоренков
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: _____

(должность, подпись, расшифровка)