



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 3.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 3.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы электроснабжения.	04.2015 – 12.2015 г.	---	154 343,00
	Итого:			154 343,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
154 343,00	0,00	0,00	0,00	154 343,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского поселения "Чернышевское"

_____ / С.К. Копылов

_____ 2015 г.

Заместитель генерального директора

Забайкальского фонда капитального

ремонта многоквартирных домов

_____ / В.Г. Татаркин

_____ 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Решением общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме

расположенном по адресу: п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3

_____ 2015 г.

Собственник: _____

Собственник: _____

п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная, д. 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00 - 10

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основан дефектный акт

Сметная стоимость _____ 154,343 тыс. руб.

строительных работ _____ 23,459 тыс. руб.

монтажных работ _____ 106,045 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 29,055 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 227,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Демонтаж																			
1	ТЕРр67-3-1 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж кабеля (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,67 67/100	101,7	101,22	0,48	0,15		68,14	67,82	0,32	0,1	14,46	9,69				
2	ТЕРм08-03-599-09 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС38 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	2	20,19	17,92	2,27	0,07		40,38	35,84	4,54	0,14	2,016	4,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР67-4- 3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		100 шт.	0,02 2/100	67,82	66,36	1,46	0,47		1,36	1,33	0,03	0,01	9,48	0,19	
4	ТЕР08-02 374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	721,97	45,36	661,19	51,33		721,97	45,36	661,19	51,33	4,815	4,82	
5	ТЕР08-03 573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	108,69	31,61	74,13	4,29		108,69	31,61	74,13	4,29	3,555	3,56	
6	ТЕР08-03 600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	8,86	4,53	3,9	0,18		8,86	4,53	3,9	0,18	0,51	0,51	
7	ТЕР08-03 526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	10	261,81	19,97	1,94			261,81	19,97	19,4		2,34	23,4	
8	ТЕР08-03 526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) Мин. терр. развеш. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		1 шт.	1	292,78	29,69	6,2	0,18		292,78	29,69	6,2	0,18	3,48	3,48	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРм08-03 526-02 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно) (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	292,78	29,69	6,2	0,18		292,78	29,69	6,2	0,18	3,48	3,48	
10	ТЕРм08-03 593-06 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,02 2/100	5681,04	1177,49	2660,97	689,88		113,62	23,55	53,22	13,8	132,45	2,65	
11	ТЕРм08-02 369-02 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	285,26	33,06	205,68	15,77		285,26	33,06	205,68	15,77	3,51	3,51	
12	ТЕРм08-03 591-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель, одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,01 1/100	883,46	526,74	32,7	0,56		8,83	5,27	0,33	0,01	59,25	0,59	
13	ТЕРм08-02 409-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,78 78/100	1853,77	301,31	97,1	2,01		1445,94	235,02	75,74	1,57	35,7	27,85	
14	ТЕРм08-02 412-03 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ИДС35 пр.1 м.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,78 78/100	331,56	99,51	15,57	0,74		258,62	77,62	12,14	0,58	11,79	9,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕРм08-02 405-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,2 20/100	1585,87	484,88	203,07	4,59		313,17	96,98	40,61	0,92	57,45	11,49	
16	ТЕРм08-02 401-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосоками с установкой ответвительных коробок (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,12 112/100	2572,19	653,25	152,57	4,59		2880,85	731,64	170,88	5,14	77,4	86,69	
17	ТЕРм08-02 471-04 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	10 шт.	0,5 5/10	619,02	104,96	89,72	2,57		309,51	52,48	44,86	1,29	12,435	6,22	
18	ТЕРм08-02 472-02 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,15 15/100	1143,73	210,15	129,05	4,04		171,56	31,52	19,36	0,61	24,9	3,74	
19	ТЕРм08-02 144-03 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,4 40/100	195,39	196,77				79,76	78,71			22,8	9,12	
20	ТЕРр69-2- 4 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти и	0,09 9/100	151,55	120,5	31,05			13,64	10,85	2,79		15,75	1,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРp69-2-6 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,09 9/100	53,1	42,23	10,87			4,78	3,8	0,98		5,52	0,5	
22	ТЕРp69-2-5 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,09 9/100	37,97	30,18	7,79			3,42	2,72	0,7		3,945	0,36	
23	ТЕРp69-2-5 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,18 18/100	37,97	30,18	7,79			6,83	5,43	1,4		3,945	0,71	
24	ТЕРp69-4-1 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверсти й	0,09 9/100	1246,18	902,63	2,43	0,78		112,16	81,24	0,22	0,07	117,99	10,62	
Материалы																
25	ТСЦ-103-0130 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (МДС35 пр.1 п.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	2,5	11,12						27,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметр 25 мм Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметр 25 мм (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	10	3,24					32,4						
27	ТССЦ-301-1380 Трубки защитные гофрированные Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	68	9,67					657,56						
28	ТССЦ-509-5666 Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	240,35					240,35						
29	ТССЦ-509-5738 Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (БОКС пластмассовый) Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (БОКС пластмассовый) (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	174,82					174,82						
30	ТССЦ-509-8210 Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	393,31					393,31						
31	ТССЦ-509-2232 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С (ИДС35 пр. 1 п. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-509-2229 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	9	9,53					85,77						
33	ТССЦ-509-2227 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						
34	ЧСИ № 47 п. 18710	Ограничитель перенапряжения ОПН-0.22 УХЛ-1 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт	1	87,19					87,19						
35	ТССЦ-509-4585 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель однополюсный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	6,21					6,21						
36	ТССЦ-509-0760 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	2	42,74					85,48						
37	Прайс лист т.к. Электросила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт	1	79,79					79,79						
38	ТССЦ-502-0503 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ) (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0.02 207000	7811,4					156,23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТСЦ-501-8199 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,017 17/1000	25423,66					432,2						
40	ТСЦ-501-8212 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,007 7/1000	18235,95					127,65						
41	ТСЦ-501-8206 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,018 18/1000	12816,92					230,7						
42	ТСЦ-501-8195 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,04 40/1000	9682,1					387,28						
43	ТСЦ-501-8191 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,03 30/1000	4882,1					146,46						
44	ТСЦ-101-1614 Распоряж. Мин. терр. разв. За Байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	Т	0,0237 23,7/1000	4926,27					116,75						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-2548 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь полосовая 40x4 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	Т	0,0189 18,9/1000	5776,11					109,17						
46	ТССЦ-503-0461 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Разветвительная коробка У994 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	7	19,25					134,75						
47	ТССЦпр01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	65,4	65,4				13,08	13,08					
48	ТССЦпр03-21-01-001 Распоряж. Мин.терр. развист.За байкальск ооо кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза (ИДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	4,55	4,55	4,55			0,91	0,91					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											13912,19	1928,54	1405,73	96,17	227,83	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)											91604,33	27674,54	7337,91	1380,04	227,83	
Накладные расходы											23068,62					
Сметная прибыль											14831,51				227,83	
Итого по разделу 1 Демонтаж											129504,46				13,61	
Итого Строительные работы											23459,04				214,22	
Итого Монтажные работы											106045,42				227,83	
Итого											129504,46					
В том числе:																
Материалы											56591,88					
Машины и механизмы											7337,91					
ФОТ											29054,58					
Накладные расходы											23068,62					
Сметная прибыль											14831,51					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтаж																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Строительный контроль 1%																
Итого																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил: А.П. Гусев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.П. Гусев
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: А.П. Гусев
(должность, подпись, расшифровка)