



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14
E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, 17.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, 17.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы электроснабжения.	04.2015 – 12.2015 г.	---	189 745,00
	Итого:			189 745,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
189 745,00	0,00	0,00	0,00	189 745,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:
Глава городского поселения "Чернышевское"
"___" / С.К. Копылов
"___" "___" 2015 г.

Заместитель генерального директора
Забайкальского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
"___" / В.Г. Татаркин
"___" "___" 2015 г.

п.г.т. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-11
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основан дефектный акт
Сметная стоимость 189,745 тыс. руб.
строительных работ 26,391 тыс. руб.
монтажных работ 132,818 тыс. руб.
Средства на оплату труда 35,687 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 279,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Всего	Обору- дование	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтаж																	
1	ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля (ИДС35 пр. 1 т. 3 л 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расчистки ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расч.: ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5) Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р		100 м	1,4 140/100	101,7	101,22	0,48	0,15		142,38	141,71	0,67	0,21	14,46	20,24		

УТВЕРЖДАЮ:
Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
расположенном по адресу: п.г.т. Чернышевск, ул. Чернышевская, д. 17
"___" "___" 2015 г.

Собственник: _____
Собственник: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм08-03-599-09 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (МДС38 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	2	20,19	17,92	2,27	0,07		40,38	35,84	4,54	0,14	2,016	4,03	
3	ТЕРр67-4-3 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,04 4/100	67,82	66,36	1,46	0,47		2,71	2,65	0,06	0,02	9,48	0,38	
Монтаж																
4	ТЕРм08-02-374-01 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	721,97	45,36	661,19	51,33		721,97	45,36	661,19	51,33	4,815	4,82	
5	ТЕРм08-03-573-04 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	108,69	31,61	74,13	4,29		108,69	31,61	74,13	4,29	3,555	3,56	
6	ТЕРм08-03-600-01 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	8,86	4,53	3,9	0,18		8,86	4,53	3,9	0,18	0,51	0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм08-03-526-01 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (МДС35 пр. 1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	10	261,81	19,97	1,94			2618,1	199,7	19,4		2,34	23,4	
8	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (МДС35 пр. 1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	2	292,78	29,69	6,2	0,18		585,56	59,38	12,4	0,36	3,48	6,96	
9	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж Устройства защиты от импульсных перенапряжений (применительно) (МДС35 пр. 1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	292,78	29,69	6,2	0,18		292,78	29,69	6,2	0,18	3,48	3,48	
10	ТЕРм08-02-370-01 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Щиток (Бокс пластмассовый) (применительно) (МДС35 пр. 1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 шт.	1	72,77	15,26	50,63	2,39		72,77	15,26	50,63	2,39	1,62	1,62	
11	ТЕРм08-03-593-06 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (МДС35 пр. 1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,04 4/100	5681,04	1177,49	2860,97	689,88		227,24	47,1	106,44	27,6	132,45	5,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРм08-02 369-02 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	1 шт.	2	285,26	33,06	205,68	15,77		570,52	66,12	411,36	31,54	3,51	7,02	
13	ТЕРм08-03 591-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,02 2/100	883,46	526,74	32,7	0,56		17,67	10,53	0,65	0,01	59,25	1,19	
14	ТЕРм08-02 409-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м	1,3 130/100	1853,77	301,31	97,1	2,01		2409,9	391,7	126,23	2,61	35,7	46,41	
15	ТЕРм08-02 412-03 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м	1,3 130/100	331,56	99,51	15,57	0,74		431,03	129,36	20,24	0,96	11,79	15,33	
16	ТЕРм08-02 405-01 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, прокладка провода ПВ1 1*10мм2, желто-зеленый РЕ-проводник (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м	0,15 15/100	1565,87	484,88	203,07	4,59		234,88	72,73	30,46	0,69	57,45	8,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	1,3 130/100	2572,19	653,25	152,57	4,59		3343,85	849,23	198,34	5,97	77,4	100,62	
18	ТЕРм08-02-471-04 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	10 шт.	0,5 5/10	619,02	104,96	89,72	2,57		309,51	52,48	44,86	1,29	12,435	6,22	
19	ТЕРм08-02-472-02 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м	0,15 15/100	1143,73	210,15	129,05	4,04		171,56	31,52	19,36	0,61	24,9	3,74	
20	ТЕРм08-02-144-03 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,4 40/100	199,39	196,77				79,76	78,71			22,8	9,12	
21	ТЕРр69-2-1 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,08 8/100	80,19	63	17,19			6,42	5,04	1,38		8,235	0,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР69-2-3 Распоряж. Мин. терр. разв. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,02 2/100	92,18	72,41	19,77			1,84	1,45	0,39		9,465	0,19	
23	ТЕР69-2-5 Распоряж. Мин. терр. разв. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 отверстий	0,02 2/100	37,97	30,18	7,79			0,76	0,6	0,16		3,945	0,08	
24	ТЕР46-03-017-03 Распоряж. Мин. терр. разв. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 м3 заделки	0,05	2309,55	823,07	59,27			115,48	41,15	2,96		113,37	5,67	
Материалы																
25	ТССЦ-103-0130 Распоряж. Мин. терр. разв. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	2,7	11,12					30,02						
26	ТССЦ-507-0915 Распоряж. Мин. терр. разв. Забайкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	5	3,24					16,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-507-3484 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм (ИДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	3	2,11					6,33						
28	ТССЦ-301-1380 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Трубки защитные гофрированные (ИДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	м	124	9,67					1199,08						
29	ТССЦ-509-5666 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Шиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (ИДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	240,35					240,35						
30	ТССЦ-509-5738 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Шиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм (БОКС пластмассовый) (ИДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	174,82					174,82						
31	ТССЦ-509-8210 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А (ИДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.: ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	393,31					393,31						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-509-2232 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						
33	ТССЦ-509-2231 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	1	12,66					12,66						
34	ТССЦ-509-2229 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	8	9,53					76,24						
35	ТССЦ-509-2227 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	2	12,66					25,32						
36	ЧСИ № 47 п. 18710	Ограничитель перенапряжения ОПН-0,22 УХЛ-1 (ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт	1	87,19					87,19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТССЦ-509-4585 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	2	6,21					12,42						
38	ТССЦ-509-0760 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Светильники НББ 01-60 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	4	42,74					170,96						
39	Прайс лист т.к. Электрос ила (Чита)	Светильник светодиодный ФЕРОН ЖКХ 2W 230V с датчиком шума (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт	2	79,87					159,74						
40	ТССЦ-502-0503 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 (желто-зеленый РЕ) (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,015 15/1000	7811,4					117,47						
41	ТССЦ-501-8188 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2 (МДС35 пр.1 т.3 п.6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,01 10/1000	17799,2					177,99						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-501-8199 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,023 23/1000	25423,66					584,74						
43	ТССЦ-501-8206 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,024 24/1000	12816,92					307,61						
44	ТССЦ-501-8195 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,025 25/1000	9682,1					242,05						
45	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1000 м	0,036 36/1000	4882,1					175,76						
46	ТССЦ-101-1614 Распоряж. Мин.терр. развит. За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	Т	0,0237 23,7/1000	4926,27					116,75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-101-2548 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Сталь полосовая 40х4 мм (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	т	0,0189 18 9/1000	5776,11					109,17						
48	ТССЦ-503-0461 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Разветвительная коробка У994 (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	шт.	4	19,25					77						
Прочие работы																
49	ТССЦпр01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	65,4	65,4				13,08	13,08					
50	ТССЦпр03-21-01-001 Распоряж. Мин.терр. развит.За байкальск ого кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)	1 т груза	0,2	4,55	4,55	4,55			0,91		0,91				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Демонтаж																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										159209,05					279,17	
В том числе:																
Материалы										69019,07						
Машины и механизмы										9379,6						
ФОТ										35687,16						
Накладные расходы										28570,28						
Сметная прибыль										18423,89						
Итого по разделу 1 Демонтаж										159209,05					279,17	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										17054,15	2356,53	1796,86	130,38		279,17	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)										112214,88	33816,21	9379,6	1870,95		279,17	
Накладные расходы										28570,28						
Сметная прибыль										18423,89						
ВСЕГО по смете										189745,35					279,17	
Итого Строительные работы										26390,99					6,6	
Итого Монтажные работы										132818,06					272,57	
Итого										159209,05					279,17	
В том числе:																
Материалы										69019,07						
Машины и механизмы										9379,6						
ФОТ										35687,16						
Накладные расходы										28570,28						
Сметная прибыль										18423,89						
Строительный контроль 1%										1592,09						
Итого										160801,14						
НДС 18%										28944,21						
ВСЕГО по смете										189745,35					279,17	

Составил: А.И. Сидоров
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.И. Сидоров
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО: А.И. Сидоров
(должность, подпись, расшифровка)