



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14

E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, г. Балей, ул. Журавлева, 6.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, г. Балей, ул. Журавлева, 6.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы электроснабжения.	05.2015 – 12.2015 г.	---	139 840,00
2	Ремонт системы отопления.	05.2015 – 12.2015 г.	---	524 137,00
3	Ремонт системы горячего водоснабжения.	05.2015 – 12.2015 г.	---	285 164,00
4	Ремонт системы холодного водоснабжения.	05.2015 – 12.2015 г.	---	131 148,00
	Итого:			1 080 289,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
1 080 289,00	617 925,00	0,00	462 364,00	0,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин



УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор муниципального предприятия «Город Балей»
С.А. Журавлева
С.А. Журавлева

г. Балей, ул. Журавлева, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-01

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 139,840 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,120 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 114,81 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы, руб.			Обоснование индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕРр67-1-2 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: шнура на роликах	100 м	1,41	267,78		1. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	377,57	377,57		
На единицу в ценах 2001г.					267,78						
					19,39						
					19,39						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1.41)										
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 377,57)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 377,57)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРм08-02-390-01 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.88	2392.28	176.35	1 ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	2105.21	1688.63	155.19
На единицу в ценах 2001г.						1918.9	1.38			1.21
						229.39	34.92			
						138.95	0.1			
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"						2392.28	176.35			
ВСЕГО на физобъем (0.88)										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 689.84)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 689.84)										
Итого с накладными и см. прибылью						1918.9	1.38			
						2105.21	155.19			
						1688.63	1.21			
						1368.77				
						878.72				
						4352.7				
3	ТСОЦ-509-2963 Распоряж. Мин. терр. разв. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	м	28	47.99		1 ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	1343.72		
На единицу в ценах 2001г.						8.97				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"						47.99				
ВСЕГО на физобъем (28)										
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью						1343.72				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТССЦ-509-1827 Распоряж. Мин.терр.развит.За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12х12 мм	м	60	4,28		1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	256,8		
	На единицу в ценах 2001г.				0,8					
	Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				4,28					
	ВСЕГО на физобъем (60)				256,8					
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				256,8					
5	ТЕРм08-02-402-01 Распоряж. Мин.терр.развит.За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,88	5545,03	2644,18	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	4879,63	1569,3	2326,88
	На единицу в ценах 2001г.				1783,29	319,01				280,73
	Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				861,62	523,6				
					129,13	23,1				
					5545,03	2644,18				
	ВСЕГО на физобъем (0,88)				1783,29	319,01				
	Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 850,03)				4879,63	2326,88				
	Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 850,03)				1569,3	280,73				
	Итого с накладными и см. прибылью				1498,52					
					962,02					
					7340,17					
6	ТЕРм08-02-401-01 Распоряж. Мин.терр.развит.За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,532	15977,97	513,64	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	8500,28	3199,59	273,26
					6014,26	42,26				22,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2303,58	101,71				
					435,5	3,06				
					15977,97	513,64				
ВСЕГО на физобъем (0,532)					6014,26	42,26				
					8500,28	273,26				
					3199,59	22,48				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3 222,07)					2609,88					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3 222,07)					1675,48					
Итого с накладными и см. прибылью					12785,64					
7	ТССЦ-503-0461 Распоряж. Мин.терр.развит.За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Разветвительная коробка У994	шт.	4	102,99		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	411,96		
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					19,25					
					102,99					
ВСЕГО на физобъем (4)					411,96					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					411,96					
8	ТССЦ-501-8191 Распоряж. Мин.терр.развит.За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,143	26119,24		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3735,05		
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					4882,1					
					26119,24					
ВСЕГО на физобъем (0,143)					3735,05					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					3735,05					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРм08-03-572-03 Распоряж. Мин терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	2	1346,39	167	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	2692,78	569,52	334
На единицу в ценах 2001г.					284,76	16,85				33,7
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					220,91	33,07				
					20,62	1,22				
					1346,39	167				
ВСЕГО на физобъем (2)					284,76	16,85				
					2692,78	334				
					569,52	33,7				
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 603,22)					488,61					
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 603,22)					313,67					
Итого с накладными и см. прибылью					3495,06					
10	ТССЦ-509-0566 Распоряж. Мин терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15- 21.111-54 У2	шт.	2	3457,22		1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	6914,44		
На единицу в ценах 2001г.					646,21					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					3457,22					
ВСЕГО на физобъем (2)					6914,44					
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					6914,44					
11	ТЕРм08-03-526-02 Распоряж. Мин терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	1668,57	20,86	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	6674,28	1093,2	83,44
					273,3	1,66				6,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 099,84)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 099,84)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	ТССЦ-509-0323 Распоряж. Мин.терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические ВЛ4-26-20 УЛ4 I-32А	шт.	4	153,22		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	612,88		
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТЕРМ08-03-526-02 Распоряж. Мин.терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	16	612,88	20,86	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	26697,12	4372,8	333,76
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (16)										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4 399,36)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 4 399,36)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
14	ТСЦ-509-2229 Распоряж. Мин.терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	16	32548,27 50,99		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	815,84		
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (16)										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
15	ТЕРМ08-03-593-06 Распоряж. Мин.терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений, с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,05	815,84 29657,11	8958,6	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1482,86	542,04	447,93
На единицу в ценах 2001г.										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,05)										
Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 859,62)										
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 859,62)										
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТСЦ-509-5217 Распоряж. Мин.терр.развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт.	5	28771,5 5754,3		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	28771,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На единицу в ценах 2001г.				1075.57					
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35"				5754.3					
	ВСЕГО на физобъем (5)				28771.5					
	Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 0.00)									
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 0.00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				28771.5					
17	ТЕР67-4-3 Распоряж. Мин. терр. развит. За байкальского кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж: светильников с лампами накалывания	100 шт	0,03	615.85	4,9	1 ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	18.48	18.33	0,15
	На единицу в ценах 2001г.				610.95	4.28				0,13
					45.21	0.97				
					44.24	0.31				
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35"				615.85	4.9				
	ВСЕГО на физобъем (0,03)				610.95	4.28				
					18.48	0.15				
					18.33	0.13				
	Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 18.46)				13.29					
	Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 18.46)				9.6					
	Итого с накладными и см. прибылью				41.37					
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							96290.4	13430.98	3954.61
	Накладные расходы									689.03
	Сметная прибыль							11401.56		
	ВСЕГО по смете							7342.41		
								139839.91		
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							887.13		
	Электромонтажные работы на других объектах							114147.24		
	Итого							115034.37		
	В том числе:									
	Материалы									
	Машины и механизмы							78904.81		
	ФОТ							3954.61		
	Накладные расходы							14120.01		
	Сметная прибыль							11401.56		
								7342.41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительный контроль 1%									
Итого								1150,34		
Непредвиденные затраты 2%								116184,71		
Итого с непредвиденными								2323,69		
НДС 18%								118508,4		
								21331,51		
ВСЕГО по смете								139839,91		

Составил сметчик

Е.П. Гладких

Проверил: начальник ОТК

Е.Н. Кривуля

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

ОГРН 1027500989217

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ

Генеральный директор

И.О. ПОРЯДКА БАЛЕЙ



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации, собственник или уполномоченный в многоквартирном доме

за подписью: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

подпись: _____

г. Балеи, ул. Журавлева, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-02

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы теплоснабжения

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 524,137 тыс. руб.

Средства на оплату труда 83,571 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 714,81 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Узел управления											
1	ТЕРр65-14-3 Распоряж. Мин. терр. разв т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,12 12/100	7028,67	55,31 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35		843,44	829,11	6,64	
						6909,28					
						352,82	7,3				
						333,54					
На единицу в ценах 2001г.											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5. ТЗМ=1,5"					523,24	10,95				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					500,31					
					7028,67	55,3				
ВСЕГО на физобъем (0,12)					6909,28					
					843,44	6,64				
					829,11					
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 829,11)					522,34					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 829,11)					331,64					
Итого с накладными и см. прибылью					1697,42					
2	ТЕР66-26-1 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм	1 задвижка	2	166,84	68,86	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	333,68	195,96	137,72
На единицу в ценах 2001г.										
					97,98					
					13,82	9,09				
					4,73					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5. ТЗМ=1,5"					20,73	13,64				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					7,1					
					166,84	68,86				
ВСЕГО на физобъем (2)					97,98					
					333,68	137,72				
					195,96					
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 195,96)					123,45					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 195,96)					78,38					
Итого с накладными и см. прибылью					535,51					
3	ТЕР16-02-001-06 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,12 12/100	31393,42	905,02	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3767,21	1009,51	108,6
На единицу в ценах 2001г.										
					8412,59	60,07				7,21
					4575,04	95,58				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					353,14	2,32				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4651,91	119,48				
					406,11	2,9				
					4914,7	179,21				
					609,17	4,35				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					31393,42	905,02				
					8412,59	60,07				
					3767,21	108,6				
					1009,51	7,21				
					996,39					
					569,36					
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5332,96					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 016,72)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 016,72)										
Итого с накладными и см. прибылью										
4	ТЕР24-01-032-01 Распоряж. Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм	1 компл. задвижек или клапана	2	5494,85	753,05	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05 ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10989,7	804,72	1506,1
На единицу в ценах 2001г.					402,36	153,03				306,06
					907,53	79,53				
					16,89	5,91				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					929,95	99,41				
					19,42	7,39				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					989,36	149,12				
					29,14	11,08				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					5494,85	753,05				
					402,36	153,03				
					10989,7	1506,1				
					804,72	306,06				
ВСЕГО на физобъем (2)					1099,67					
					677,58					
Накладные расходы 99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1 110,78)										
Сметная прибыль 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 110,78)										
Итого с накладными и см. прибылью					12766,95					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР18-06-002-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	1 шт.	2	3925,8	88,34	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	7851,6	1143	176,68
На единицу в ценах 2001г.					571,5	3,11				6,22
					643,78	9,33				
					23,99	0,12				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					649,71	11,66				
					27,59	0,15				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					669,34	17,49				
					41,38	0,22				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					3925,8	88,34				
					571,5	3,11				
ВСЕГО на физобъем (2)					7851,6	176,68				
					1143	6,22				
					1126,24					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 149,22)					643,56					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 149,22)					9621,4					
Итого с накладными и см. прибылью					1758,45	127,54	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	63,3	20,1	4,59
6	ТЕР13-03-004-23 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Окраска металлических огунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 3,6/100						
На единицу в ценах 2001г.					558,39	2,33				0,08
					237,38	13,47				
					23,44	0,09				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					244,26	16,84				
					26,96	0,11				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					266,16	25,26				
					40,43	0,17				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,036)										
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20,18)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20,18)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕР26-01-010-01 Распоряж. Мин терр разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	1,8	10999,51	488,02	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	19799,12	7080,79	878,44
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружения работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1,8)										
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7 080,79)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 080,79)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР26-01-052-01 Распоряж. Мин терр разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,16 16/100	63574,72	612,06	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10171,96	3030,19	97,93
На единицу в ценах 2001г.										
					18938,69					
					9223,83	80,8				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,16)										
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 030,19)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 030,19)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Раздел 2. Отопление										
9	ТЕРp65-19-1 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,38 38/100	16636,15	548,88	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	6321,74	6113,17	208,57
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,38)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6 297,60)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6 297,60)										
Итого с накладными и см. прибылью										
10	ТЕРp65-6-20 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена: полотенцесушителей	100 приборов	0,08 8/100	28270,87	196,04	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2261,67	1884,5	15,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 007,63 = 6 701,22 - 0,005 x 15 596,22 - 0,0024 x 16 919,49 - 100 x 45,75			23556,27	45,57				3,65
На единицу в ценах 2001г.										
					6701,22	25,88				
					1137,16	2,2				
					2007,63	25,88				
					1137,16	2,2				
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					2589,15	38,82				
					1705,74	3,3				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					28270,87	196,04				
ВСЕГО на физобъем (0,08)										
					23556,27	45,57				
					2261,67	15,68				
					1884,5	3,65				
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 1 888,15)										
					1661,57					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 888,15)										
					906,31					
Итого с накладными и см. прибылью										
					4829,55					
11	ТССЦ-301-5747 Распоряж. Мин. терр. разв. ит. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм. размер 600Х600 мм	шт.	8	727,23		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5817,84		
На единицу в ценах 2001г.										
					135,93					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					135,93					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					727,23					
ВСЕГО на физобъем (8)										
					5817,84					
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
					5817,84					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРп65-14-3 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,56 256/100	7032,1	55,3	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	18002,18	17687,76	141,57
На единицу в ценах 2001г.					6909,28					
					353,46	7,3				
					333,54					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					523,88	10,95				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					500,31					
					7032,1	55,3				
ВСЕГО на физобъем (2,56)					6909,28					
					18002,18	141,57				
					17687,76					
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 17 687,76)					11143,29					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 17 687,76)					7075,1					
Итого с накладными и см. прибылью					36220,57					
13	ТЕРп6-02-001-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,18 18/100	17093,51	373,75	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3076,83	1060,93	67,28
На единицу в ценах 2001г.					5894,04	37,91				6,82
					2357,37	49,34				
					284,53	1,83				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2524,3	74,01				
					426,8	2,74				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					17093,51	373,75				
ВСЕГО на физобъем (0,18)					5894,04	37,91				
					3076,83	67,28				
					1060,93	6,82				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 067,75)					1046,4					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 067,75)					597,94					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
14	ТЕР16-02-001-02 Распоряж. Мин. терр. разв. т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,82 82/100	18471,46	373,75	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	15146,6	4833,11	306,48
На единицу в ценах 2001г.					5894,04	37,91				31,09
					2614,93	49,34				
					284,53	1,83				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					2781,86	74,01				
					426,8	2,74				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					18471,46	373,75				
ВСЕГО на физобъем (0,82)										
					5894,04	37,91				
					15146,6	306,48				
					4833,11	31,09				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 864,20)					4766,92					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 864,20)					2723,95					
Итого с накладными и см. прибылью					22637,47					
15	ТЕР16-02-001-04 Распоряж. Мин. терр. разв. т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,84 84/100	24055,46	467,19	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	20206,59	5693,65	392,44
На единицу в ценах 2001г.					6778,15	47,39				39,81
					3475,95	49,34				
					284,53	1,83				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					3530,96	61,68				
					327,21	2,29				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3725,41	92,51				
					490,81	3,43				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					24055,46	467,19				
					6778,15	47,39				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0.84)										
					20206.59	392.44				
					5693.65	39.81				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 733.46)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 733.46)										
					5618.79					
					3210.74					
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТЕР16-02-001-05 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0.35 37100	22797.36	467.19	ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	7979.08	2372.35	163.52
На единицу в ценах 2001г.										
					6778.15	47.39				16.59
					3240.79	49.34				
					284.53	1.83				
Кoeffициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25"										
					3295.8	61.68				
					327.21	2.29				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5, ЭМ=1.5 к расх., ЗПМ=1.5, ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
					3490.25	92.51				
					490.81	3.43				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35"										
					22797.36	467.19				
					6778.15	47.39				
					7979.08	163.52				
					2372.35	16.59				
ВСЕГО на физобъем (0.35)										
					2341.16					
					1337.81					
					11658.05					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 388.94)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 388.94)										
					31393.42	905.02	ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	11615.57	3112.66	334.86
Итого с накладными и см. прибылью										
17	ТЕР16-02-001-06 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.37 37100						
На единицу в ценах 2001г.										
					8412.59	60.07				22.23
					4575.04	95.58				
					353.14	2.32				
Кoeffициенты к позиции.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					4651,91	119,48				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					406,11	2,9				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					4914,7	179,21				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					609,17	4,35				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					31393,42	905,02				
ВСЕГО на физобъем (0,37)					8412,59	60,07				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 134,89)					11615,57	334,86				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 134,89)					3112,66	22,23				
Итого с накладными и см. прибылью					3072,19					
Итого с накладными и см. прибылью					1755,54					
Итого с накладными и см. прибылью					16443,3					
18	ТССЦ-301-1224 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	25	64,15		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1603,75		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					64,15					
ВСЕГО на физобъем (25)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 0,00)					1603,75					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					1603,75					
19	ТЕР18-07-001-05 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка кранов шаровых(применительно)	1 компл.	92	30,75		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2829	2410,4	
На единицу в ценах 2001г.										
Итого с накладными и см. прибылью					26,2					
Итого с накладными и см. прибылью					29,57					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1,1					
					1,95					
					1,1					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2,12					
					1,26					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2,75					
					1,9					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					30,75					
ВСЕГО на физобъем (92)					26,2					
					2829					
					2410,4					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 410,40)					2362,19					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 410,40)					1349,82					
Итого с накладными и см. прибылью					6541,01					
20	ТССЦ-302-1484 Распоряж. Мин.терр.разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	92	430,68		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	39622,56		
На единицу в ценах 2001г.					80,5					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					80,5					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					430,68					
ВСЕГО на физобъем (92)					39622,56					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					39622,56					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР18-03-001-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.5643 56.43/100	196925.6	3829.54	1. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	111125.12	8181.75	2161.01
На единицу в ценах 2001г.					14498.94	743.15				419.36
					34395.71	404.44				
					608.63	28.7				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					34588.11	505.55				
					699.92	35.88				
					35190.85	758.32				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1049.89	53.81				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					196925.6	3829.54				
					14498.94	743.15				
ВСЕГО на физобъем (0.5643)					111125.12	2161.01				
					8181.75	419.36				
					8429.09					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 601,11)					4816.62					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 601,11)					124370.83					
Итого с накладными и см. прибылью					911.23					
22	ТЕР18-06-003-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка воздухооборников наружным диаметром: 76 мм	1 шт.	1	911.23	72.81	1. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	911.23	245.85	72.81
На единицу в ценах 2001г.					245.85	3.11				3.11
					128.77	7.69				
					10.32	0.12				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					132.24	9.61				
					11.87	0.15				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					142.98	14.42				
					17.8	0.22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 248,96)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 248,96)										
Итого с накладными и см. прибылью										
23	ТЕР16-07-005-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,68 268/100	1740,46	468,99	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	4664,43	3339,01	1256,89
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (2,68)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 339,01)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 339,01)										
Итого с накладными и см. прибылью										
24	ТЕР16-07-003-06 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	2893,22	74,24	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5786,44	2643,8	148,48
На единицу в ценах 2001г.										
						1321,9	3,11			
						343,16	7,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					353,44	9,8				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					63,81	0,15				
					390,25	14,7				
					95,72	0,22				
					2893,22	74,24				
					1321,9	3,11				
					5786,44	148,48				
					2643,8	6,22				
					2597,02					
					1484,01					
Итого с накладными и см. прибылью					9867,47					
25	ТЕР18-07-001-05 Распоряж. Мин терр разв т. Забайкальског о кр от 07 04 14 №129-р	Установка кранов воздушных	1 компл.	23	178,52		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	4105,96	602,6	
На единицу в ценах 2001г.										
					26,2					
					29,57					
					1,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					29,74					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1,26					
					30,37					
					1,9					
					178,52					
					26,2					
					4105,96					
					602,6					
					590,55					
					337,46					
					5033,97					
ВСЕГО на физобъем (23)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 602,60)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 602,60)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр69-4-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,2 20/100	11681,2	19,62	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	2336,24	1922,23	3,92
На единицу в ценах 2001г.					9611,14	17,4				3,48
					849,82	2,59				
					463,97	0,84				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1083,1	3,88				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					695,96	1,26				
					11681,2	19,62				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					9611,14	17,4				
					2336,24	3,92				
					1922,23	3,48				
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1 925,71)					1270,97					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 925,71)					770,28					
Итого с накладными и см. прибылью					4377,49					
27	ТЕРр69-4-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,36 36/100	14302,51	12,27	1 ОЗП=13,81, ЭМ=5,05 ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	5148,9	4487,49	4,42
На единицу в ценах 2001г.					12465,25	10,77				3,88
					944,49	1,62				
					601,75	0,52				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1246,18	2,43				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					902,62	0,78				
					14302,51	12,27				
					12465,25	10,77				
					5148,9	4,42				
					4487,49	3,88				
ВСЕГО на физобъем (0,36)					2964,3					
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 4 491,37)					1796,55					
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4 491,37)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
28	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.развит. и Забайкальского окр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2	903,17		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1806,34	1806,34	
На единицу в ценах 2001г.					903,17					
Кoeffициенты к позиции:					43,6					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					43,6					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					65,4					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					65,4					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					903,17					
ВСЕГО на физобъем (2)					903,17					
ВСЕГО на физобъем (2)					1806,34					
ВСЕГО на физобъем (2)					1806,34					
29	ТССЦпг03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.развит. и Забайкальского окр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2	52,72	52,72	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	105,44	105,44	105,44
На единицу в ценах 2001г.					52,72					
Кoeffициенты к позиции:					6,96	6,96				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6,96					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10,44	10,44				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10,44					
ВСЕГО на физобъем (2)					52,72	52,72				
ВСЕГО на физобъем (2)					105,44	105,44				
ВСЕГО на физобъем (2)					105,44					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
Теплоизоляционные работы										
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Строительный контроль 1%										
Итого										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого с непредвиденными										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил сметчик  /Е. Н. Кривуля
 Проверил: начальник ОТК  /Е. Н. Кривуля

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

ОГРН 1027500080217
г. БALEЙ, ул. Журавлева, д. 6

Иванов

г. БALEЙ, ул. Журавлева, д. 6

на устройство горячего водоснабжения

г. БALEЙ, ул. Журавлева, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-03

(локальная смета)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 285,164 тыс. руб.
строительных работ 221,956 тыс. руб.
монтажных работ 12,624 тыс. руб.
Средства на оплату труда 35,686 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 280,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда		Всего	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕР16-07-003-04 Распоряж. Мин. терр. разв т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	5	1103,8	52,46	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5519	4722,75	262,3	
					944,55						
					65,15 = 96,12 - 1 x 30,97						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (5)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 722,75)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 722,75)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТССЦ-302-1824 Распоряж. Мин.терр.разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Краны шаровые диаметром 32 мм	шт.	5	2502,68		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	12513,4		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (5)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР24-01-033-01 Распоряж. Мин терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	1 шт.	1	167,28		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	167,28	162,94	
		7,65 = 29,51 - 1 x 21,86			162,94					
	На единицу в ценах 2001г.				29,51					
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				6,84					
					7,65					
					6,84					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				8,68					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				7,87					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				12,61					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				11,8					
					167,28					
	ВСЕГО на физобъем (1)				162,94					
					167,28					
					162,94					
	Накладные расходы 99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 162,94)				161,31					
	Сметная прибыль 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 162,94)				99,39					
	Итого с накладными и см. прибылью				427,98					
4	ТССЦ-302-1483 Распоряж. Мин терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	1	325,17		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	325,17		
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позиции:				60,78					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				60,78					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				325,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 99% = 130%*(0.85*0.9) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
5	ТЕР16-05-001-02 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до32 мм	1 шт.	1	438,58	47,82	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	438,58	285,15	47,82
36,76 = 105,54 - 2 x 30,72 - 0,002 x 3 668,46					285,15					
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					13,77					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					49,86	9,47				
					20,65					
ВСЕГО на физобъем (1)					438,58	47,82				
					285,15					
					438,58	47,82				
					285,15					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285,15)					279,45					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285,15)					159,68					
Итого с накладными и см. прибылью					877,71					
6	ТСЦЦ-301-7242 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Клапаны обратные В-В размером 1 1/4"	шт.	1	792,28		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	792,28		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:					148,09					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					148,09					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					792,28					
ВСЕГО на физобъем (1)										
					792,28					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
					792,28					
7	ТЕР10-02-001-01 Распоряж. Мин терр разв ит Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж шитов над подпольными каналами	100 м2	0,02	5035,12	2155,9	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	100,7	57,58	43,12
На единицу в ценах 2001г.										
					2879,22	279,4				5,59
					6732,5	355,76				
					173,74	16,86				
Коэффициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"										
					423,6	284,61				
					138,99	13,49				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					635,4	426,91				
					208,49	20,23				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					5035,12	2155,91				
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
					2879,22	279,4				
					100,7	43,12				
					57,58	5,59				
					56,85					
Накладные расходы 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 63,17)										
					27,16					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 63,17)										
					184,71					
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР16-02-005-01 Распоряж. Мин терр разв ит Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0,12	31299,35	1169,49	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3755,92	1523,3	140,34
На единицу в ценах 2001г.										
					12694,16	60,07				7,21
					3915,39	123,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4026,2	154,39				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					612,8	2,9				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					4409,79	231,58				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					919,2	4,35				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					31299,35	1169,49				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					12694,16	60,07				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					3755,92	140,34				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1523,3	7,21				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1499,9					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					857,09					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					6112,91					
9	ТЕР18-07-001-02 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	3	1265,42		1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3796,26	140,07	
На единицу в ценах 2001г.										
На единицу в ценах 2001г.					46,69					
На единицу в ценах 2001г.					229,76					
На единицу в ценах 2001г.					1,96					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					230,05					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2,25					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					231,18					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,38					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1265,42					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					46,69					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3796,26					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					140,07					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					137,27					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					78,44					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4011,97					
ВСЕГО на физобъем (3)										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					137,27					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					78,44					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4011,97					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР18-07-001-04 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	3	1890,99		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5672,97	187,23	
На единицу в ценах 2001г.					62,41					
					344,41					
					2,62					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					344,8					
					3,01					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					346,31					
					4,52					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1890,99					
					62,41					
ВСЕГО на физобъем (3)					5672,97					
					187,23					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 187,23)					183,49					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 187,23)					104,85					
Итого с накладными и см. прибылью					5961,31					
11	ТССЦ-507-5080 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"	- шт.	1	191,58		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	191,58		
На единицу в ценах 2001г.					191,58					
					35,81					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					35,81					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					191,58					
ВСЕГО на физобъем (1)					191,58					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					191,58					
12	ТССЦ-302-1492 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	2	323,78		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	647,56		
На единицу в ценах 2001г					60.52					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					60.52					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					323.78					
ВСЕГО на физобъем (2)					647.56					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					647.56					
13	ТЕР16-04-002-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.28	35312.53	5024.37	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	9887.51	7222.52	1406.99
На единицу в ценах 2001г.					25794.73	1493.55				418.19
					2453.27	530.69				
					1082.8	57.68				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2748.36	663.36				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					1245.22	72.1				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					3702.65	995.04				
					1867.83	108.15				
					35312.53	5024.97				
ВСЕГО на физобъем (0.28)					25794.73	1493.55				
					9887.51	1406.99				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 640,71)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 640,71)										
Итого с накладными и см. прибылью										
14	ТССЦ-507-3297 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	8	16,85		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	134,8		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
15	ТССЦ-507-0917 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	1	236,04		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	236,04		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР16-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,28	57120,63	13944,06	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	15993,78	11280,89	3904,34
На единицу в ценах 2001г.					40288,9	4246,32				1188,97
					3703,62	1472,64				
					1691,23	163,99				
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4325,46	1840,8				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1944,91	204,99				
					6218,32	2761,2				
					2917,37	307,48				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					57120,63	13944,06				
ВСЕГО на физобъем (0,28)					40288,9	4246,32				
					15993,78	3904,34				
					11280,89	1188,97				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12 469,86)					12220,46					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12 469,86)					6983,12					
Итого с накладными и см. прибылью					35197,36					
17	ТССЦ-507-0914 Распоряж. Мин.терр.разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	3	134,66		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	403,98		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:					25,17					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					25,17					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					134,66					
ВСЕГО на физобъем (3)					403,98					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
18	ТСЦЦ-302-1490 Распоряж. Мин.терр.разв ит.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 20 мм	шт.	8	403.98 194,1		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	1552.8		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
19	ТСЦЦ-509-0809 Распоряж. Мин.терр.разв ит.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заглушки d=20мм	10 шт.	0.2	1552.8 93.89		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	18.78		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (0.2)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-507-5074 Распоряж. Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	шт.	8	100,26		1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	802,08		
На единицу в ценах 2001г.					18,74					
Коэффициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					18,74					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					100,26					
ВСЕГО на физобъем (8)					802,08					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					802,08					
21	ТЕРм11-08-002- 06 Распоряж. Мин терр разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к приборам трубных проводов из пластмассовых и резиновых труб. диаметр до 22 мм	10 соединений	0,8	109,55		1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	87,64	87,17	
На единицу в ценах 2001г.					108,96					
					5,37					
					5,26					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					8					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					7,89					
					109,55					
ВСЕГО на физобъем (0,8)					108,96					
					87,64					
					87,17					
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 87,17)					59,28					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 87,17)					41,84					
Итого с накладными и см. прибылью					188,76					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Мин. терр.разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	16148,94	28,88	1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	355,28	296,07	0,64
На единицу в ценах 2001г.					13457,9	2,59				0,06
					1065,58	3,05				
					564,93	0,1				
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1151,08	3,81				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					649,67	0,12				
					1477,82	5,72				
					974,5	0,19				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					16148,94	28,88				
					13457,9	2,59				
ВСЕГО на физобъем (0,022)					355,28	0,64				
					296,07	0,06				
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 296,13)					236,9					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 296,13)					109,57					
Итого с накладными и см. прибылью					701,75					
23	ТЕР10-02-001-01 Распоряж. Мин. терр.разви т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка щитов над подпольными каналами	100 м2	0,02	40693,53	3368,6	1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	813,87	82,78	67,37
На единицу в ценах 2001г.					4138,88	436,57				8,73
					6732,5	355,76				
					173,74	16,86				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					6847,5	444,7				
					199,8	21,08				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					7169,75	667,05				
					299,7	31,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0.02)										
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91.51)										
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91.51)										
Итого с накладными и см. прибылью										
24	ТЕР16-07-005-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	0.68	1740.46	468.99	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	1183.51	847.21	318.91
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25"										
Итого на единицу с учетом "ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5, ЭМ=1.5 к расх., ЗПМ=1.5, ТЗ=1.5, ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0.68)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 847.21)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 847.21)										
Итого с накладными и см. прибылью										
25	ТЕР16-06-005-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм	1 счетчик (водомер)	2	8921.61	47.82	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	17843.22	490.74	95.64
На единицу в ценах 2001г.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10,3					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1630,95	6,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					11,84					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1640,03	9,47				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					17,77					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					8921,61	47,82				
ВСЕГО на физобъем (2)					245,37					
ВСЕГО на физобъем (2)					17843,22	95,64				
ВСЕГО на физобъем (2)					490,74					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 490,74)					480,93					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 490,74)					274,81					
Итого с накладными и см. прибылью					18598,96					
Раздел 2. Установка водоподогревателя										
26	ТЕР16-05-001-02 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (32 мм)	1 шт.	6	806,55	47,82	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	4839,3	1710,9	286,92
На единицу в ценах 2001г.					285,15					
На единицу в ценах 2001г.					105,54	5,05				
На единицу в ценах 2001г.					11,97					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					108,6	6,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					13,77					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					118,64	9,47				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					20,65					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					806,55	47,82				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					285,15					
ВСЕГО на физобъем (6)					4839,3	286,92				
ВСЕГО на физобъем (6)					1710,9					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1710,90)					1676,68					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1710,90)					958,1					
Итого с накладными и см. прибылью					7474,08					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТСЦ-302-0005 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Вентили проходные муфтовые 15кч-33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	6	380,39		1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2282,34		
	На единицу в ценах 2001г.				71,1					
	Коэффициенты к позиции.									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				71,1					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				380,38					
	ВСЕГО на физобъем (6)				2282,34					
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)									
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				2282,34					
28	ТЕР16-02-0006-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм о.кр.от 07.04.14	100 м трубопровода	0,3	36618,76	427,8	1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10985,63	2598,74	128,34
	На единицу в ценах 2001г.				8662,48	60,07				18,02
					5554,32	45,18				
					363,63	2,32				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				5620,16	56,48				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				418,17	2,9				
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				5857,48	84,71				
					627,26	4,35				
					36618,76	427,8				
	ВСЕГО на физобъем (0,3)				8662,48	60,07				
					10985,63	128,34				
					2598,74	18,02				
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 616,76)				2564,42					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 616,76)				1465,39					
	Итого с накладными и см. прибылью				15015,44					
29	ТЕР18-06-002-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм	1 шт.	2	3526,1	88,34	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	7052,2	1143	176,68
	На единицу в ценах 2001г.				571,5	3,11				6,22
	Кoeffициенты к позиции:				569,07	9,33				
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"				23,99	0,12				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				575	11,66				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				27,59	0,15				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				594,63	17,49				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				41,38	0,22				
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				3526,1	88,34				
	ВСЕГО на физобъем (2)				571,5	3,11				
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 149,22)				7052,2	176,68				
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 149,22)				1143	6,22				
	Итого с накладными и см. прибылью				1126,24					
	Итого с накладными и см. прибылью				643,56					
	Итого с накладными и см. прибылью				8822					
30	ТЕР18-06-007-02 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Установка фильтров диаметром: 32 мм	10 фильтров	0,2	32713,17	551,18	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	6542,63	328,94	110,24
	На единицу в ценах 2001г.				1644,69	9,58				1,92
	Кoeffициенты к позиции:				5831,42	58,21				
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"				69,04	0,37				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				5856,33	72,76				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				79,4	0,46				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"				5932,41	109,14				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					119,09	0,69				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					32713,17	551,18				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					1644,69	9,58				
					6542,63	110,24				
					328,94	1,92				
					324,24					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 330,86)					185,28					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 330,86)					7052,15					
Итого с накладными и см. прибылью					26208,94	312,09				
31	ТЕР18-02-002-01 Распоряж. Мин терр разви т Забайкальског о кр от 07 04 14 №129-р	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции, до 4 м2	1 секция	2	26208,94	312,09	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	52417,88	850,46	624,18
На единицу в ценах 2001г.					425,23	6,21				12,42
					4811,86	32,96				
					17,85	0,24				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"					4822,78	41,2				
					20,53	0,3				
Итого на единицу с учетом "ИДС35 пр 1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					4853,64	61,8				
					30,79	0,45				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					26208,94	312,09				
ВСЕГО на физобъем (2)					425,23	6,21				
					52417,88	624,18				
					850,46	12,42				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 862,88)					845,62					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 862,88)					483,21					
Итого с накладными и см. прибылью					53746,71					
32	Коммерческое предложение ООО "Торговый дом ЭТРА"	Пластинчатый теплообменник	шт	1	1735,49		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	1735,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.					324,39					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					324,39					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1735,49					
ВСЕГО на физобъем (1)					1735,49					
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)					1735,49					
Итого с накладными и см. прибылью					10700			10700		
33 Расчет стоимости доставки	Доставка		шт	1	10700		1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35			
На единицу в ценах 2001г.					2000					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2000					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10700					
ВСЕГО на физобъем (1)					10700					
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					10700					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								179789,46	34018,44	7613,83
										1667,33
Накладные расходы								34881,85		
Сметная прибыль								19908,83		
ВСЕГО по смете								285164,06		
								221955,89		
Итого Строительные работы								12624,25		
Итого Монтажные работы								234580,14		
Итого										
В том числе:								138157,19		
Материалы								7613,83		
Машины и механизмы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ								35685,77		
Накладные расходы								34881,85		
Сметная прибыль								19908,83		
Строительный контроль 1%								2345,8		
Итого								236925,94		
Непредвиденные затраты 2%								4738,52		
Итого с непредвиденными								241664,46		
НДС 18%								43499,6		
ВСЕГО по смете								285164,06		

 Составил сметчик Е. П. Горюх
 Проверил: начальник ОТК Е. Н. Кривуля

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,64)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3 441,80)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3 441,80)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРр65-5-2 Распоряж Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,01 1/100	38886,76	82,57 1 ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	388,87	173,68		0,83
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,01)										
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 173,68)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 173,68)										
Итого с накладными и см. прибылью										
3	ТЕРр65-5-5 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,12 12/100	24395,21	34,39 1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2927,43	673,8		4,13
На единицу в ценах 2001г.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					3917,29	6,81				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					406,59					
					24395,21	34,39				
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5615,01					
					2927,43	4,13				
					673,8					
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 673,80)					592,94					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 673,80)					323,42					
Итого с накладными и см. прибылью					3843,79					
4	ТЕР16-04-002-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,49 49/100	43111,14	8592,61	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	21124,46	15528,46	4210,38
На единицу в ценах 2001г.										
					31690,74	2594,55				1271,33
					2766,33	907,47				
					1330,3	100,2				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					3192,74	1134,34				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1529,84	125,25				
					4524,83	1701,51				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2294,77	187,88				
					43111,14	8592,61				
ВСЕГО на физобъем (0,49)					31690,74	2594,55				
					21124,46	4210,38				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16 799,79)					15528,46	1271,33				
					16463,79					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16 799,79)					9407,88					
Итого с накладными и см. прибылью					46996,13					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-04-002-03 Распоряж: Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,15 15,100	35312,53	5024,97	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5296,88	3869,21	753,75
На единицу в ценах 2001г.					25794,73	1493,55				224,03
Кoeffициенты к позиции					2453,27	530,69				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1082,8	57,68				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2748,36	663,36				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1245,22	72,1				
ВСЕГО на физобъем (0,15)					3702,65	995,04				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4 093,24)					1867,83	108,15				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4 093,24)					35312,53	5024,97				
Итого с накладными и см. прибылью					25794,73	1493,55				
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм					5296,88	753,75				
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм					3869,21	224,03				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4011,38					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2292,21					
Итого с накладными и см. прибылью					11600,47					
6	ТЕР16-07-003-04 Распоряж: Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	1269,49	52,46	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1269,49	944,55	52,46
На единицу в ценах 2001г.					944,55					
Кoeffициенты к позиции					96,12	5,54				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					39,65					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					103,45	6,92				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					45,6					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					129,71	10,39				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					68,4					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 944,55)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 944,55)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕР46-03-010-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,12 12/100	6379,92	365,41	ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	765,59	321,66	443,93
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,12)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 420,07)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 420,07)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР46-03-017-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,06	14494,07	171,51	ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	869,64	497,73	10,29
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5					600,69					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					14494,07	171,5				
ВСЕГО на физобъем (0,06)					8295,53					
					869,64	10,29				
					497,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 497,73)					418,09					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 497,73)					238,91					
Итого с накладными и см. прибылью					1526,64					
9	ТССЦ-507-5024 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	2	91,06		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	182,12		
На единицу в ценах 2001г.					17,02					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					17,02					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					91,06					
ВСЕГО на физобъем (2)					182,12					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					182,12					
10	ТССЦ-507-5016 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	8	32,42		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	259,36		
На единицу в ценах 2001г.					6,06					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6,06					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
11	ТССЦ-507-0917 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	2	236,04		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	472,08		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	ТССЦ-507-5003 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	10	20,54		1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	205,4		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (10)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					205,4					
13	ТССЦ-507-5002 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	10	10,7		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81 МАТ=5,35	107		
На единицу в ценах 2001г.					2					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10,7					
ВСЕГО на физобъем (10)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)					107					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					107					
14	ТССЦ-507-0916 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	1	155,42		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	155,42		
На единицу в ценах 2001г.					29,05					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					155,42					
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)					155,42					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					155,42					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР-16-07-005-01 Распорож. Мин. терр. разв. м. Зейбайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,64 6,4/100	1744,96	468,99	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1116,77	797,38	300,15
На единицу в ценах 2001г.					1245,9					
					107,45	49,53				
					52,3					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					127,68	61,91				
					60,14					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					188,71	92,87				
					90,22					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1744,96	468,99				
					1245,9					
ВСЕГО на физобъем (0,64)					1116,77	300,15				
					797,38					
					781,43					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 797,38)					446,53					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 797,38)					2344,73					
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТЕРрр05-01-015-01	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте до 5 м2	1 м2	6	1864,02	0,08	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	11184,12	9308,1	0,48
На единицу в ценах 2001г.					1551,35					
					133,33	0,01				
					74,89					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					170,78	0,02				
					112,34					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1864,02	0,08				
					1551,35					
ВСЕГО на физобъем (6)					11184,12	0,48				
					9308,1					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 9 308,10)					10238,91					
Итого с накладными и см. прибылью					21423,03					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦ-507-3288 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	1	26,59		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	26,59		
На единицу в ценах 2001г.					4,97					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4,97					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					26,59					
ВСЕГО на физобъем (1)					26,59					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					26,59					
18	ТССЦ-507-3300 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм	шт.	2	18,46		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	36,92		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:					3,45					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,45					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					18,46					
ВСЕГО на физобъем (2)					36,92					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					36,92					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-507-3296 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	8	10,91		1 ОЗП=13,81 ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	87,28		
На единицу в ценах 2001г.					2,04					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2,04					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10,91					
ВСЕГО на физобъем (8)					87,28					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					87,28					
20	ТССЦ-509-0809 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р		10 шт.	0,6	93,89		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	56,33		
На единицу в ценах 2001г.					17,55					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					17,55					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					93,89					
ВСЕГО на физобъем (0,6)					56,33					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					56,33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР16-06-015-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкал.ского о.кр. от 07.04.14 №129-р	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	6478,67	8,62	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	6478,67	82,43	8,62
На единицу в ценах 2001г.					82,43					
					1198,32	0,91				
					3,46					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,23"					1199,07	1,14				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,98					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1201,62	1,71				
					5,97					
					6478,67	8,62				
ВСЕГО на физобъем (1)					82,42					
					6478,67	8,62				
					82,43					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 82,43)					80,78					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 82,43)					46,16					
Итого с накладными и см. прибылью					6605,61					
22	ТССЦпр01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкал.ского о.кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	903,17		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	180,63	180,63	
На единицу в ценах 2001г.					903,17					
					43,6					
					43,6					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					65,4					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					65,4					
					903,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0,2)										
23	ТСЦпр03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.развит. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км 1 класс груза	1 т груза	0,2	52,72	52,72	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10,54		10,54
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					10,44	10,44				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81, ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81, МАТ=5,35"					52,72	52,72				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					10,54	10,54				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								56751,36	35805,51	5832,69
Накладные расходы								36187,01		1607,69
Сметная прибыль								14945,79		
ВСЕГО по смете								131147,87		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								7094,82		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								4468,87		
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								70271,05		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								4228,1		
Реставрационные работы								21630,15		
Погрузо-разгрузочные работы								180,63		
Перевозка грузов автотранспортом								10,54		
Итого								107884,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе										
Материалы								15113,16		
Машины и механизмы								5832,69		
ФОТ								37413,2		
Накладные расходы								36187,01		
Сметная прибыль								14945,79		
Строительный контроль 1%								1078,84		
Итого								108963		
Непредвиденные затраты 2%								2179,26		
Итого с непредвиденными								111142,26		
НДС 18%								20005,61		
ВСЕГО по смете								131147,87		

Составил сметчик Е. П. Гладких
 Проверил, начальник ОТК Е. Н. Кривуля