



Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Адрес: 672038, г. Чита, ул. Амурская, 106, тел.: (302-2) 41-42-17, факс: (302-2) 41-40-14

E-mail: mail@fondkr75.ru

**Предложение собственникам помещений
в многоквартирном доме о сроке начала капитального ремонта,
необходимом перечне и об объеме услуг и(или) работ, их стоимости, о
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в 2015 году по адресу:
Забайкальский край, г. Балей, ул. Ленина, 23.**

Уважаемые собственники!

Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов предлагает провести капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Забайкальский край, г. Балей, ул. Ленина, 23.

1. В соответствии с Региональным краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 374 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2014 года № 748), в 2015 году в Вашем доме запланировано проведение капитального ремонта:

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома				
№ п/п	Виды работ	Сроки проведения работ	Объем работ	Сметная стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
1	Ремонт системы отопления.	05.2015 – 12.2015 г.	---	536 692,00
2	Ремонт системы горячего водоснабжения.	05.2015 – 12.2015 г.	---	277 149,00
3	Ремонт системы холодного водоснабжения.	05.2015 – 12.2015 г.	---	125 244,00
	Итого:			939 085,00

2. Для финансирования работ по капитальному ремонту Вашего дома определены следующие порядок и источники:

Стоимость капитального ремонта (руб.)				
Всего	в том числе:			
	за счет средств Фонда (Москва)	за счет средств бюджета субъекта РФ (Заб. край)	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
1	2	3	4	5
939 085,00	537 156,00	0,00	401 929,00	0,00

3. В соответствии с п. 4 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений МКД после получения предложения, обязаны рассмотреть и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме с оформлением протокола.

4. В случае непринятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД собственниками помещений, право принятия решения по проведению такого ремонта переходит местному органу самоуправления.

Заместитель генерального директора



В.Г. Татаркин



УТВЕРЖДАЮ:

Решение о создании, строительстве, эксплуатации и модернизации объектов
Решение о создании, строительстве, эксплуатации и модернизации объектов
Согласовано: *М.А. Мухоморова*
Согласовано: *А.А. Мухоморов*

г. Балей, ул. Ленина, д. 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-05
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы отопления

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ 536,692 тыс. руб.
Средства на оплату труда 86,547 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 739,21 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Раздел 1. Узел управления													
1	ТЕРп65-14-3 Распоряж. Мин. терр. разв. г. Забайкальск о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,12 12/100	7028,67	55,3	13,81	843,44	829,11	6,64			
На единицу в ценах 2001г.					6909,28								
Кoeffициенты к позиции:					352,82	7,3							
					333,54								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,12)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 829,11)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 829,11)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРp66-26-1 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж задвижек диаметром, до 50 мм	1 задвижка	2	166,84	68,86	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	333,68	195,96	137,72
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 195,96)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 195,96)										
Итого с накладными и см. прибылью										
3	ТЕР16-02-001-06 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,12 12/100	31393,42	905,02	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3767,21	1009,51	108,6
На единицу в ценах 2001г.										
					8412,59	60,07				
					4575,04	95,58				
					353,14	2,32				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4651,91	119,48				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					406,11	2,9				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					4914,7	179,21				
					609,17	4,35				
					31393,42	905,02				
ВСЕГО на физобъем (0,12)					8412,59	60,07				
					3767,21	108,6				
					1009,51	7,21				
					996,39					
					569,36					
Итого с накладными и см. прибылью					5332,96					
4	ТЕР24-01-032-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм	1 компл. задвижек или клапана	2	5494,85	753,05	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	10989,7	804,72	1506,1
На единицу в ценах 2001г.					402,36	153,03				306,06
					907,53	79,53				
					16,89	5,91				
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					929,95	99,41				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					19,42	7,39				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					989,36	149,12				
					29,14	11,08				
					5494,85	753,05				
ВСЕГО на физобъем (2)					402,36	153,03				
					10989,7	1506,1				
					804,72	306,06				
					1099,67					
					677,58					
Итого с накладными и см. прибылью					12766,95					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР18-06-002-02 Распоряж. Мин. терр. разв. т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм	1 шт.	2	3925,8	88,34	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	7851,6	1143	175,68
	На единицу в ценах 2001г.				571,5	3,11				6,22
					643,78	9,33				
					23,99	0,12				
	Коэффициенты к позиции									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				649,71	11,66				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				27,59	0,15				
					669,34	17,49				
					41,38	0,22				
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				3925,8	88,34				
					571,5	3,11				
	ВСЕГО на физобъем (2)				7851,6	176,68				
					1143	6,22				
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 149,22)				1126,24					
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 149,22)				643,56					
	Итого с накладными и см. прибылью				9621,4					
6	ТЕР13-03-004-23 Распоряж. Мин. терр. разв. т. Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска металлических огунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 3,6/100	1758,45	127,54	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	63,3	20,1	4,59
	На единицу в ценах 2001г.				558,39	2,33				0,08
					237,38	13,47				
					23,44	0,09				
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				244,26	16,84				
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				26,96	0,11				
					266,16	25,26				
					40,43	0,17				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (0.036)										
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20.18)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20.18)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕР26-01-010-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125. изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	1.8	10999.51	488.02	1. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	19799.12	7080.79	878.44
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "ИДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (1.8)										
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 080.79)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 080.79)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР26-01-052-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,16 16/100	63574.72	612.06	1. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	10171.96	3030.19	97.93
На единицу в ценах 2001г.										
					18938.69					
					9223.83	80.8				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,16)										
Накладные расходы 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3 030,19)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3 030,19)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Раздел 2. Отопление										
9	ТЕРп65-19-1 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж, радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,38 38/100	16636,15	548,88	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	6321,74	6113,17	208,57
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,38)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 6 297,60)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6 297,60)										
Итого с накладными и см. прибылью										
10	ТЕРп65-6-20 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена: полотенцесушителей	100 приборов	0,08 8/100	28270,87	196,04	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2261,67	1884,5	15,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 007.63 = 6 701.22 - 0.005 x 15 596.22 - 0.0024 x 16 919.49 - 100 x 45.75			23556.27	45.57				3.65
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (0.08)										
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1 888.15)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 888.15)										
Итого с накладными и см. прибылью										
11	ТССЦ-301-5747 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм. размер 600X600 мм	шт.	8	727.23		1 ОЗП=13.81 ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	5817.84		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР65-14-3 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,74 274/100	7032,1	55,31	ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	19267,95	18931,43	151,52
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (2,74)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 18 931,43)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 18 931,43)										
Итого с накладными и см. прибыль										
13	ТЕР16-02-001-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,18 18/100	17093,51	373,75	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3076,83	1060,93	67,28
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,18)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 067,75)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 067,75)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
14	ТЕР16-02-001-02 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0.82 82/100	4721.17 18471.46	373.75 15146.6	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	15146.6	4833.11	306.48
На единицу в ценах 2001г.										
					5894.04	37.91				31.09
					2614.93	49.34				
					284.53	1.83				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					2781.86	74.01				
					426.8	2.74				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
					18471.46	373.75				
ВСЕГО на физобъем (0.82)										
					5894.04	37.91				
					15146.6	306.48				
					4833.11	31.09				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 864.20)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 864.20)										
					4766.92					
Итого с накладными и см. прибылью										
					2723.95					
15	ТЕР16-02-001-04 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.9 90/100	22637.47 24055.46	467.19 21649.91	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	21649.91	6100.34	420.47
На единицу в ценах 2001г.										
					6778.15	47.39				42.65
					3475.95	49.34				
					284.53	1.83				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					3530.96	61.68				
					327.21	2.29				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					3725.41	92.51				
					490.81	3.43				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
					24055.46	467.19				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
					6778.15	47.39				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0.9)										
					21649.91	420.47				
					6100.34	42.65				
					6020.13					
					3440.07					
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТЕР16-02-001-05 Распоряж. Мин терм разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0.41 ±1/100	22797.36	467.19	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81 МАТ=5.35	9346.92	2779.04	191.55
На единицу в ценах 2001г.										
					6778.15	47.39				19.43
					3240.79	49.34				
					284.53	1.83				
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25"										
					3295.8	61.68				
					327.21	2.29				
					3490.25	92.51				
					490.81	3.43				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
					22797.36	467.19				
					6778.15	47.39				
					9346.92	191.55				
					2779.04	19.43				
ВСЕГО на физобъем (0.41)										
					2742.5					
					1567.14					
Итого с накладными и см. прибылью										
					13656.56					
17	ТЕР16-02-001-06 Распоряж. Мин терм разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.43 43/100	31393.42	905.02	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	13499.17	3617.41	389.16
На единицу в ценах 2001г.										
					8412.59	60.07				25.83
					4575.04	95.58				
					353.14	2.32				
Коэффициенты к позиции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35" аналогичные технологическим проце ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"		п 4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, им в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25;			4651,91	119,48				
Итого на единицу с учетом "МДС35" расщепления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх		п 1.3 п 6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без ТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"			406,11	2,9				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=		81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"			4914,7	179,21				
					609,17	4,35				
ВСЕГО на физобъем (0,43)					31393,42	905,02				
					8412,59	60,07				
Накладные расходы 98% = 128%*(					13499,17	389,16				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,8					3617,41	25,83				
Итого с накладными и см прибыль					3570,38					
Итого с накладными и см прибыль					2040,21					
18 ТССЦ-301-1224 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Крепления 2 планки, хом	кг	28		64,15		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1796,2		
На единицу в ценах 2001г					11,99					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35" расщепления ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.					11,99					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=					64,15					
ВСЕГО на физобъем (28)					1796,2					
Накладные расходы 63% = 74%*0,8										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8										
Итого с накладными и см прибыль					1796,2					
19 ТЕР18-07-001-05 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка к	1 компл.	92		30,75		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2829	2410,4	
На единицу в ценах 2001г.					26,2					
					29,57					

x 27,62

1,95 = 29,57

На единицу в ценах 2001г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2,12					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1,26					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2,75					
					1,9					
					30,75					
					26,2					
ВСЕГО на физобъем (92)					2829					
					2410,4					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2 410,40)					2362,19					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 410,40)					1349,82					
Итого с накладными и см. прибылью					6641,01					
20	ТСЦЦ-302-1484 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	92	430,68		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	39622,56		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					80,5					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					430,68					
ВСЕГО на физобъем (92)					39622,56					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					39622,56					

Гранд-СМЕТА

1 *	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР18-03-001-01 Распоряж. Мин.терр.разв. ит.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.5643 56.43/100	196925.6	3829.54	1. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	111125.12	8181.75	2161.01
На единицу в ценах 2001г.					14498.94	743.15				419.36
Коефициенты к позиции					34395.71	404.44				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"					608.63	28.7				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					34588.11	505.55				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					699.92	35.88				
ВСЕГО на физобъем (0.5643)					35190.85	758.32				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 601.11)					1049.89	53.81				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 601.11)					196925.6	3829.54				
Итого с накладными и см. прибылью					14498.94	743.15				
Итого с накладными и см. прибылью					111125.12	2161.01				
Итого с накладными и см. прибылью					8181.75	419.36				
Итого с накладными и см. прибылью					8429.09					
Итого с накладными и см. прибылью					4816.62					
Итого с накладными и см. прибылью					124370.83					
22	ТЕР18-06-003-01 Распоряж. Мин.терр.разв. ит.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Установка воздухооборников наружным диаметром: 76 мм	1 шт.	1	911.23	72.81	1. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	911.23	245.85	72.81
На единицу в ценах 2001г.					245.85	3.11				3.11
Коефициенты к позиции:					128.77	7.69				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"					10.32	0.12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					132.24	9.61				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					11.87	0.15				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					142.98	14.42				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					17.8	0.22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 248.96)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 248.96)										
Итого с накладными и см. прибылью										
23	ТЕР16-07-005-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2.86 руб./м	1740.46	468.99	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05 ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	4977.72	3563.27	1341.31
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"										
ВСЕГО на физобъем (2.86)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 563.27)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 563.27)										
Итого с накладными и см. прибылью										
24	ТЕР16-07-003-06 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	2893.22	74.24	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	5786.44	2643.8	148.48
На единицу в ценах 2001г.										
					1321.9	3,11				
					343,16	7,84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					55,49	0,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					353,44	9,8				
					63,81	0,15				
					390,25	14,7				
					55,72	0,22				
					2893,22	74,24				
ВСЕГО на физобъем (2)										
					1321,9	3,11				
					5786,44	148,48				
					2643,8	6,22				
					2597,02					
					1484,01					
					9857,47					
25	ТЕР18-07-001-05 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка кранов воздушных	1 компл.	23	178,52		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	4105,96	602,6	
На единицу в ценах 2001г.										
					26,2					
					29,57					
					1,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
					29,74					
					1,26					
					30,37					
					1,9					
					178,52					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					26,2					
					4105,96					
					602,6					
					590,55					
					337,46					
					5033,97					
ВСЕГО на физобъем (23)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 602,60)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 602,60)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРР69-4-3 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,2 20/100	11681,2	19,62	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2336,24	1922,23	3,92
На единицу в ценах 2001г.					9611,14	17,4				3,48
Кoeffициенты к позиции:					849,82	2,59				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					463,97	0,84				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1083,1	3,88				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					695,96	1,26				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					11681,2	19,62				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					9611,14	17,4				
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1 925,71)					2336,24	3,92				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 925,71)					1922,23	3,48				
Итого с накладными и см. прибылью					1270,97					
Итого с накладными и см. прибылью					770,28					
Итого с накладными и см. прибылью					4377,49					
27	ТЕРР69-4-1 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр.от 07.04.14 №129-р	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,36 36/100	14302,51	12,27	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5148,9	4487,49	4,42
На единицу в ценах 2001г.					12465,25	10,77				3,88
Кoeffициенты к позиции:					944,49	1,62				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					601,75	0,52				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1246,18	2,43				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					902,62	0,78				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					14302,51	12,27				
ВСЕГО на физобъем (0,36)					12465,25	10,77				
Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 4 491,37)					5148,9	4,42				
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4 491,37)					4487,49	3,88				
Итого с накладными и см. прибылью					2964,3					
Итого с накладными и см. прибылью					1796,55					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
28	ТССЦпр01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.развития Забайкальского края от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,2	9909,75 903,17		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1986,97	1986,97	
На единицу в ценах 2001г.					903,17					
					43,6					
					43,6					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					903,17					
					903,17					
					1986,97					
ВСЕГО на физобъем (2,2)					1986,97					
29	ТССЦпр03-21-01-005 Распоряж. Мин.терр.развития Забайкальского края от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2,2	52,72	52,72	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	115,98		115,98
На единицу в ценах 2001г.					6,96	6,96				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					52,72	52,72				
ВСЕГО на физобъем (2,2)					115,98	115,98				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы								330950,96	85477,67	8515,34
Сметная прибыль								69319,73		1059,52
ВСЕГО по смете								41220,33		
Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								536692,38		
Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								55069,22		
Наружные инженерные сети, разборка, очистка (ремонтно-строительные)								535,51		
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								303385,05		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								12766,95		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								86,91		
Теплоизоляционные работы								42609,8		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и других работ (ремонтно-строительные)								10647,39		
Прочие ремонтно-строительные работы								14287,24		
Погрузо-разгрузочные работы								1986,97		
Перевозка грузов автотранспортом								115,98		
Итого								441491,02		
В том числе:										
Материалы								236957,95		
Машины и механизмы								8515,34		
ФОТ								86547,19		
Накладные расходы								69319,73		
Сметная прибыль								41220,33		
Строительный контроль 1%								4414,91		
Итого								445905,93		
Непредвиденные затраты 2%								8918,12		
Итого с непредвиденными								454824,05		
НДС 18%								81868,33		
ВСЕГО по смете								536692,38		

Составил: сметчик /Е.П. Гладких
 Проверил: начальник ОТК /Е.Н. Кривуля



УТВЕРЖДАЮ:

Расширен состав работ, исключены работы по монтажу в индивидуальном доме.

Расположение проекта в Батуми, ул. Ленина, д. 23, от 2014г.

Составитель: *Мамарбашидзе Е.В.*

Составитель: *Т.А. Панкратов-П.В.*

г. Батуми, ул. Ленина, д. 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-06
(локальная смета)

на устройство системы горячего водоснабжения

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость 277,149 тыс. руб.
строительных работ 215,362 тыс. руб.
монтажных работ 12,624 тыс. руб.
Средства на оплату труда 45,717 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 354,8 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕР16-07-003-04 Распоряж. Мин. терр. разв. т. Забайкальск о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	5	1103,8	52,46	283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5519	4722,75	262,3	
					944,55						
					65,15 = 96,12 - 1 x 30,97						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					72.48	6.92				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					45.6					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					98.74	10.39				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					68.4					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					1103.8	52.46				
ВСЕГО на физобъем (5)					944.55					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 722.75)					5519	262.3				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 722.75)					4722.75					
Итого с накладными и см. прибылью					4628.3					
Итого с накладными и см. прибылью					2644.74					
Итого с накладными и см. прибылью					12792.04					
2	ТССЦ-302-1824 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Краны шаровые диаметр 32 мм	шт.	5	2502.68		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	12513.4		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					467.79					
ВСЕГО на физобъем (5)					467.79					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)					12513.4					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					12513.4					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР24-01-033-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	1 шт.	1	167,28		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	167,28	162,94	
	На единицу в ценах 2001г.	7,65 = 29,51 - 1 x 21,86			162,94					
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				29,51					
					6,84					
					7,65					
					6,84					
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				8,68					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				7,87					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				12,61					
					11,8					
	ВСЕГО на физобъем (1)				167,28					
					162,94					
					167,28					
					162,94					
	Накладные расходы 99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 162,94)				161,31					
	Сметная прибыль 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 162,94)				99,39					
	Итого с накладными и см. прибылью				427,98					
4	ТССЦ-302-1483 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	1	325,17		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	325,17		
	На единицу в ценах 2001г.				325,17					
	Коэффициенты к позиции:				60,78					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				60,78					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				325,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 99% = 130%*(0.85*0.9) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
5	ТЕР16-05-001-02 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка вентилей, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	1 шт.	1	438,58	47,82	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	438,58	285,15	47,82
36,76 = 105,54 - 2 x 30,72 - 0,002 x 3 668,46										
На единицу в ценах 2001г.										
С учетом стоимости удаленных ресурсов										
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285,15)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285,15)										
Итого с накладными и см. прибылью										
6	ТССЦ-301-7242 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Клапаны обратные В-В размером 1 1/4"	шт.	1	792,28	792,28	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	792,28		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции:										
148,09										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					148,09					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					792,28					
ВСЕГО на физобъем (1)					792,28					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					792,28					
7 ТЕР10-02-001-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Демонтаж щитов над подземными каналами	100 м2	0,02		5035,12	2155,91	1 Распоряжение: № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	100,7	57,58	43,12
На единицу в ценах 2001г.					2879,22	279,4				5,59
					6732,5	355,76				
					173,74	16,86				
Коэффициенты к позициям:										
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					423,6	284,61				
					138,99	13,49				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					635,4	426,91				
					208,49	20,23				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					5035,12	2155,91				
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2879,22	279,4				
					100,7	43,12				
					57,58	5,59				
					56,85					
Накладные расходы 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 63,17)					27,16					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 63,17)					184,71					
Итого с накладными и см. прибылью					31299,35	1169,49	1 Распоряжение: № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3755,92	1523,3	140,34
8 ТЕР16-02-005-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м	0,12							
На единицу в ценах 2001г.					12694,16	60,07				7,21
					3915,39	123,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					532,87	2,32				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4026,2	154,39				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					612,8	2,9				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					4409,79	231,58				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					919,2	4,35				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					31299,35	1169,49				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					12694,16	60,07				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					3755,92	140,34				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1523,3	7,21				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1499,9					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					857,09					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					6112,91					
9	ТЕР18-07-001-02 Распоряж Мин терр разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	3	1265,42		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3796,26	140,07	
На единицу в ценах 2001г.					46,69					
На единицу в ценах 2001г.					229,76					
На единицу в ценах 2001г.					1,96					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					230,05					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2,25					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					231,18					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,38					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1265,42					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					46,69					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					3796,26					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					140,07					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					137,27					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					78,44					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					4011,97					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР18-07-001-04 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	3	1890,99		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5672,97	187,23	
	На единицу в ценах 2001г				62,41					
					344,41					
					2,62					
	Коэффициенты к позиции									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				344,8					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				3,01					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				346,31					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				4,52					
					1890,99					
	ВСЕГО на физобъем (3)									
					62,41					
					5672,97					
					187,23					
					183,49					
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 187,23)				104,85					
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 187,23)				5961,31					
	Итого с накладными и см. прибылью									
11	ТСЦЦ-507-5080 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"	шт.	1	191,58		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	191,58		
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позиции:				35,81					
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				35,81					
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				191,58					
	ВСЕГО на физобъем (1)									
	Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)				191,58					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
12	ТСЦЦ-302-1492 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	2	191,58 323,78		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81 ЭМ=5,05 ЗПМ=13,81 МАТ=5,35	647,56		
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позиции.									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5"									
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"									
	ВСЕГО на физобъем (2)									
	Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)									
	Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
13	ТЕР16-04-002-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиизтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.4	35312,53 5024,97	1493,55	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13,81, МАТ=5,35	14125,01	10317,89	2009,99
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позиции.									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25"									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5"									
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"									
	ВСЕГО на физобъем (0,4)									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 915.31)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 915.31)					10317.89	597.42				
Итого с накладными и см. прибылью					10697					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 915.31)					6112.57					
Итого с накладными и см. прибылью					30934.58					
14	ТССЦ-507-3300 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	5	18.46		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	92.3		
На единицу в ценах 2001г.					3.45					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					3.45					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					18.46					
ВСЕГО на физобъем (5)					92.3					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					92.3					
15	ТССЦ-507-3288 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	1	26.59		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	26.59		
На единицу в ценах 2001г.					4.97					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					4.97					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					26.59					
ВСЕГО на физобъем (1)					26.59					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТССЦ-507-0917 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	2	236,04		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	472,08		
На единицу в ценах 2001г.					44,12					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					236,04					
ВСЕГО на физобъем (2)					472,08					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					472,08					
17	ТССЦ-507-5003 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	10	20,54		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	205,4		
На единицу в ценах 2001г.					3,84					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					20,54					
ВСЕГО на физобъем (10)					205,4					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					205,4					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР16-04-0 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкал.ског о кр. от 07.4.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2	57120,63	13944,06	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	11424,13	8057,78	2788,81
На единицу в ценах 2001г.					40288,9	4246,32				849,26
					3703,62	1472,64				
					1691,23	163,99				
Кoeffициенты к позициям										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,2"					4325,46	1840,8				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					1944,91	204,99				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					6218,32	2761,2				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2917,37	307,48				
					57120,63	13944,06				
					40288,9	4246,32				
ВСЕГО на физический объем (0,2)					11424,13	2788,81				
					8057,78	849,26				
					8728,9					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8 907,04)					4987,94					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8 907,04)					25140,97					
Итого с накладными и сметной прибылью										
19	ТСЦ-507-0 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкал.ског о кр. от 07.4.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	1	155,42		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	155,42		
На единицу в ценах 2001г.										
					29,05					
Кoeffициенты к позициям										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					29,05					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					155,42					
ВСЕГО на физический объем (1)					155,42					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.0)										
Итого с накладными и см. прибылью					155.42					
20	ТССЦ-507-3296 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый диаметром 25x20x25 мм	шт.	8	10.91		1 Распоряжение N 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05 ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	87.28		
На единицу в ценах 2001г.					2.04					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Реко м.т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					2.04					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р МАТ=5.35"					10.91					
ВСЕГО на физобъем (8)					87.28					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.0)										
Итого с накладными и см. прибылью					87.28					
21	ТССЦ-302-1491 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропилен- овый PPRC PN20, диаметром 25 мм	шт.	5	231.28		1 Распоряжение N 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05 ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	1156.4		
На единицу в ценах 2001г.					43.23					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Реко м.т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					43.23					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р МАТ=5.35"					231.28					
ВСЕГО на физобъем (5)					1156.4					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.0)										
Итого с накладными и см. прибылью					1156.4					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТСЦ-509-0809 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Заглушки d=25mm	10 шт.	0.4	93.89		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	37.56		
На единицу в ценах 2001г.					17.55					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					17.55					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					93.89					
ВСЕГО на физобъем (0.4)					37.56					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					37.56					
23	ТСЦ-507-5002 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	10	10.7		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	107		
На единицу в ценах 2001г.					2					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					2					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					10.7					
ВСЕГО на физобъем (10)					107					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					107					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР16-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разв т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.28	49076.74	11155.25	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	13741.49	9809.47	3123.47
На единицу в ценах 2001г.					35033.83	3397.05				951.17
Кoeffициенты к позиции.					3703.62	1472.64				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					5285.56	2208.96				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					2536.84	245.98				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					49076.74	11155.25				
ВСЕГО на физобъем (0.28)					35033.83	3397.05				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 760.64)					13741.49	3123.47				
Итого с накладными и см. прибыль					9809.47	951.17				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 760.64)					10545.43					
Итого с накладными и см. прибыль					6025.96					
Итого с накладными и см. прибыль					30312.88					
25	ТССЦ-302-1490 Распоряж. Мин.терр.разв т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	8	194.1		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	1552.8		
На единицу в ценах 2001г.										
Кoeffициенты к позиции.					36.28					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					36.28					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					194.1					
ВСЕГО на физобъем (8)					1552.8					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибыль					1552.8					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТСЦ-509-0809 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Заглушки	10 шт.	0.2	93.89		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	18.78		
На единицу в ценах 2001г.					17.55					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					17.55					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					93.89					
ВСЕГО на физобъем (0.2)					18.78					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					18.78					
27	ТСЦ-507-5074 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	шт.	8	100.26		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	802.08		
На единицу в ценах 2001г.					18.74					
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					18.74					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					100.26					
ВСЕГО на физобъем (8)					802.08					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					802.08					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРм11-08-002-06 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Присоединение к приборам трубных проводов: из пластмассовых и резиновых труб. диаметр до 22 мм	10 соединений	0,8	109,55		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	87,64	87,17	
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					8					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					109,55					
ВСЕГО на физобъем (0,8)										
					108,96					
					87,64					
					87,17					
					59,28					
					41,84					
Итого с накладными и см. прибылью					188,76					
29	ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	16148,94	28,88	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	355,28	296,07	0,64
На единицу в ценах 2001г.					13457,9	2,59				0,06
					1065,58	3,05				
					564,93	0,1				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1151,08	3,81				
					649,67	0,12				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1477,82	5,72				
					974,5	0,19				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					16148,94	28,88				
ВСЕГО на физобъем (0,022)					13457,9	2,59				
					355,28	0,64				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					296,07	0,06				
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 296.13)									
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 296.13)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
30	ТЕР10-02-001-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка щитов над подпольными каналами	100 м2	0.02	40693,53	3368,6	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	813,87	82,78	67,37
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позициям									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									
	Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"									
	ВСЕГО на физобъем (0,02)									
	Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91.51)									
	Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 91.51)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
31	ТЕР16-07-005-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1	1740,46	468,99	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1740,46	1245,9	468,99
	На единицу в ценах 2001г.									
	Коэффициенты к позициям:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					60,14					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					187,87	92,87				
					90,22					
					1740,46	468,99				
ВСЕГО на физобъем (1)					1245,9					
					1740,46	468,99				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 245,90)					1245,9					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 245,90)					1220,98					
Итого с накладными и см. прибылью					697,7					
32 ТЕР16-06-005-01			1		3659,14					
Распоряж. Мин.терр.развития Зabayкальского о.кр. от 07.04.14 №129-р	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)			6478,67	8,62	1. Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	6478,67	82,43	8,62
На единицу в ценах 2001г.					82,43					
					1198,32	0,91				
Коэффициенты к позициям:					3,46					
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1199,07	1,14				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3,98					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1201,62	1,71				
					5,97					
					6478,67	8,62				
ВСЕГО на физобъем (1)					82,42					
					6478,67	8,62				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 82,43)					82,43					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 82,43)					80,78					
Итого с накладными и см. прибылью					46,16					
					6605,61					
Раздел 2. Установка водоподогревателя										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР16-05-001-02 Распоряж Мин терр разв т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (32 мм)	1 шт.	6	806,55	47,82	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	4839,3	1710,9	286,92
На единицу в ценах 2001г.					285,15					
					105,54	5,05				
					11,97					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					108,6	6,31				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					13,77					
					118,64	9,47				
					20,65					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					806,55	47,82				
ВСЕГО на физобъем (6)					285,15					
					4839,3	286,92				
					1710,9					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 710,90)					1676,68					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 710,90)					958,1					
Итого с накладными и см. прибылью					7474,08					
34	ТСЦ3-302-0005 Распоряж Мин терр разв т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	6	380,39		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2282,34		
На единицу в ценах 2001г.					71,1					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					71,1					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					380,38					
ВСЕГО на физобъем (6)					2282,34					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)					2282.34					
Итого с накладными и см. прибылью					36618.76	427.8	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81 МАТ=5.35	10985.63	2598.74	128.34
35	ТЕР16-02-006-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0.3	8662.48	60.07				18.02
На единицу в ценах 2001г.					5554.32	45.18				
					363.63	2.32				
Коэффициенты к позиции					5620.16	56.48				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					418.17	2.9				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5857.48	84.71				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81; ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					627.26	4.35				
					36618.76	427.8				
ВСЕГО на физобъем (0.3)					8662.48	60.07				
					10985.63	128.34				
					2598.74	18.02				
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 616,76)					2564.42					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 616,76)					1465.39					
Итого с накладными и см. прибылью					15015.44					
36	ТЕР18-06-002-01 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм	1 шт.	2	3526.1	88.34	1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81; МАТ=5.35	7052.2	1143	176.68
На единицу в ценах 2001г.					571.5	3.11				6.22
					569.07	9.33				
					23.99	0.12				
Коэффициенты к позиции:					575	11.66				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					27.59	0.15				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без					594.63	17.49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					41,38	0,22				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					3526,1	88,34				
ВСЕГО на физобъем (2)					571,5	3,11				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 149,22)					7052,2	176,68				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 149,22)					1143	6,22				
Итого с накладными и см. прибылью					1126,24					
Итого с накладными и см. прибылью					643,56					
Итого с накладными и см. прибылью					8822					
37	ТЕР18-06-007-02 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка фильтров диаметром: 32 мм	10 фильтров	0,2	32713,17	551,18	1.Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	5542,63	328,94	110,24
На единицу в ценах 2001г.					1644,69	9,58				1,92
Коэффициенты к позициям:					5831,42	58,21				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					69,04	0,37				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5856,33	72,76				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					79,4	0,46				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					5932,41	109,14				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					119,09	0,69				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					32713,17	551,18				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					1644,69	9,58				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 330,86)					6542,63	110,24				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 330,86)					328,94	1,92				
Итого с накладными и см. прибылью					324,24					
Итого с накладными и см. прибылью					185,28					
Итого с накладными и см. прибылью					7052,15					
38	ТЕР18-02-002-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2	1 секция	1	26208,94	312,09	1.Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	26208,94	425,23	312,09
Итого с накладными и см. прибылью					425,23	6,21				6,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
					4811,86	32,96				
					17,85	0,24				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"										
					4822,78	41,2				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					20,53	0,3				
					4853,64	61,8				
					30,79	0,45				
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					26208,94	312,09				
ВСЕГО на физобъем (1)										
					425,23	6,21				
					26208,94	312,09				
					425,23	6,21				
					422,81					
					241,61					
Итого с накладными и см. прибылью										
					26873,36					
39	Коммерческое предложение ООО "Торговый дом ЭТРА"	Пластиновый теплообменник	шт	1	1735,49		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1735,49		
На единицу в ценах 2001г.										
					324,39					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					324,39					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					1735,49					
ВСЕГО на физобъем (1)										
					1735,49					
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
					1735,49					
40	Расчет стоимости доставки	Доставка	шт	1	10700		1 Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10700		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г					2000					
Кoeffициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5"					2000					
Итого на единицу с учетом "Распоряжение № 283-р от 29.07.2014г. ОЗП=13.81, ЭМ=5,05, ЗПМ=13.81; МАТ=5,35"					10700					
ВСЕГО на физобъем (1)					10700					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью					10700					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								157747.47	43265.32	9975.74
Накладные расходы										2451.81
Сметная прибыль								44712.59		
ВСЕГО по смете								25526.39		
								277148.54		
Итого Строительные работы								215362.2		
Итого Монтажные работы								12624.25		
Итого								227986.45		
В том числе:										
Материалы								104506.41		
Машины и механизмы								9975.74		
ФОТ								45717.13		
Накладные расходы								44712.59		
Сметная прибыль								25526.39		
Строительный контроль 1%								2279.86		
Итого								230266.31		
Непредвиденные затраты 2%								4605.33		
Итого с непредвиденными								234871.64		
НДС 18%								42276.9		
ВСЕГО по смете								277148.54		

Составил: сметчик Е.П. Гладких
 Проверил: начальник ОТК Е.Н. Кривуля



Согласовано:

Генд-СМЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Расширенный расчет стоимости работ по ремонту и замене оборудования в здании администрации.

Расширенный расчет стоимости работ по ремонту и замене оборудования в здании администрации.

Собственник

Собственник

г. Балей, ул. Ленина, д. 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 00-07

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ 125,244 тыс. руб.
Средства на оплату труда 35,562 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 264,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-4 квартал 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕРп65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,63 63/100	5546,51	58,02	1	ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	3494,3	3374,32	36,55	
На единицу в ценах 2001г.					5356,07	21,75				13,7	
Кoeffициенты к позиции:					290,97	7,66					
					258,56	1,05					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,63)										
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3 388,02)										
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3 388,02)										
Итого с накладными и см. прибылью										
2	ТЕРp65-5-2 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,01 1/100	38886,76	82,57	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	388,87	173,68	0,83
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,01)										
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 173,68)										
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 173,68)										
Итого с накладными и см. прибылью										
3	ТЕРp65-5-5 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена кранов водоразборных и туалетных	100 шт.	0,12 12/100	24395,21	34,39	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	2927,43	673,8	4,13
На единицу в ценах 2001г.										
					5615,01					
					3779,49	4,54				
					271,06					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3917,29	6,81				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					24395,21	34,39				
ВСЕГО на физобъем (0,12)					5615,01					
					2927,43	4,13				
					673,8					
Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 673,80)					592,94					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 673,80)					323,42					
Итого с накладными и см. прибылью					3843,79					
4	ТЕР16-04-002-01 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр от 07 04 14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, 20 мм	100 м трубопровода	0,03 3/100	57120,63	13944,06	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	1713,62	1208,67	418,32
На единицу в ценах 2001г.					40288,9	4246,32				127,39
					3703,62	1472,64				
					1691,23	163,99				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п 4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4325,46	1840,8				
					1944,91	204,99				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п 6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6218,32	2761,2				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2917,37	307,48				
					57120,63	13944,06				
ВСЕГО на физобъем (0,03)					40288,9	4246,32				
					1713,62	418,32				
					1208,67	127,39				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 336,06)					1309,34					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 336,06)					748,19					
Итого с накладными и см. прибылью					3771,15					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-04-002-02 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,2 40/100	43111,14	8592,51	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	8622,23	5338,15	1718,52
На единицу в ценах 2001г.					31690,74	2594,55				518,91
Кoeffициенты к позиции					2766,33	907,47				
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1330,3	100,2				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3192,74	1134,34				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					1529,84	125,25				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					4524,83	1701,51				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					2294,77	187,88				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					43111,14	8592,61				
ВСЕГО на физобъем (0,2)					31690,74	2594,55				
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6 857,06)					8622,23	1718,52				
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6 857,06)					6338,15	518,91				
Итого с накладными и см. прибылью					6719,92					
Итого с накладными и см. прибылью					3839,95					
Итого с накладными и см. прибылью					19182,1					
6	ТЕР16-04-002-03 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,4 40/100	35312,53	5024,97	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	14125,01	10317,89	2009,99
На единицу в ценах 2001г.					25794,73	1493,55				597,42
На единицу в ценах 2001г.					2453,27	530,69				
На единицу в ценах 2001г.					1082,8	57,68				
Кoeffициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2748,36	663,36				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1245,22	72,1				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					3702,65	995,04				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1867,83	108,15				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05 ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (0,4)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10 915,31)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10 915,31)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	ТЕР16-07-003-04 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	1269,49	52,46	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81 МАТ=5,35	1269,49	944,55	52,46
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05. ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 944,55)										
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 944,55)										
Итого с накладными и см. прибылью										
8	ТЕР46-03-010-01 Распоряж. Мин.терр.разв. т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,12 12/100	6379,92	3699,4	1. ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	765,59	321,66	443,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
					2630,52	820,11				98,41
					617,77	488,37				
					129,4	39,59				
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без										
расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					194,1	59,38				
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					6379,92	3699,4				
ВСЕГО на физобъем (0,12)										
					2630,52	820,11				
					765,59	443,93				
					321,66	98,41				
					352,86					
					201,63					
Итого с накладными и см. прибылью										
					1320,08					
9	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,06	14494,07	171,5	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	869,64	497,73	10,29
На единицу в ценах 2001г.										
					8295,53					
					1549,65	22,64				
					400,46					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без										
расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
					1761,2	33,96				
					600,69					
Итого на единицу с учетом "ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
					14494,07	171,5				
ВСЕГО на физобъем (0,06)										
					8295,53					
					869,64	10,29				
					497,73					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 497,73)										
					418,09					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 497,73)										
					238,91					
Итого с накладными и см. прибылью										
					1526,64					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-507-5024 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	2	91,06		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	182,12		
На единицу в ценах 2001г.					17,02					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					17,02					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					91,06					
ВСЕГО на физобъем (2)					182,12					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					182,12					
11	ТССЦ-507-5016 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	8	32,42		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	259,36		
На единицу в ценах 2001г.					6,06					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					6,06					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					32,42					
ВСЕГО на физобъем (8)					259,36					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					259,36					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦ-507-0917 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт	2	236.04		1 ОЗП=13.81 ЭМ=5.05 ЗПМ=13.81 МАТ=5.35	472.08		
На единицу в ценах 2001г										
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т 3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТСЦ-507-5003 Распоряж Мин терр разви т Забайкальског о кр от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	10	20.54		1 ОЗП=13.81, ЭМ=5.05; ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	205.4		
На единицу в ценах 2001г.										
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6_Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"										
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"										
ВСЕГО на физобъем (10)										
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0.00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0.00)										
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-507-5002 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм	шт	10	10,7		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	107		
На единицу в ценах 2001г.					2					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					2					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					10,7					
ВСЕГО на физобъем (10)					107					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					107					
15	ТССЦ-507-0916 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.	1	155,42		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	155,42		
На единицу в ценах 2001г.					29,05					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					29,05					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					155,42					
ВСЕГО на физобъем (1)					155,42					
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)										
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)										
Итого с накладными и см. прибылью					155,42					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР16-07-005-01 Распоряж Мин.терр.разв т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.63 63/100	1744.96	468.99	1 ОЗП=13.81, ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	1099.32	784.92	295.46
На единицу в ценах 2001г					1245.9					
					107.45	49.53				
					52.3					
Коэффициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25"					127.58	61.91				
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5, ЭМ=1.5 к расх., ЗПМ=1.5, ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					50.14					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					188.71	92.87				
					90.22					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					1744.96	468.99				
ВСЕГО на физобъем (0.63)					1245.9					
					1099.32	295.46				
					784.92					
					769.22					
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 784.92)					439.56					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 784.92)					2308.1					
Итого с накладными и см. прибылью					1864.02	0.08	1 ОЗП=13.81; ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81, МАТ=5.35	11184.12	9308.1	0.48
17	ТЕРрр05-01-015-01	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 5 м2	1 м2	6						
На единицу в ценах 2001г.					1551.35					
					133.33	0.01				
					74.89					
Коэффициенты к позиции.										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6 _Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх., ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					170.78	0.02				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13.81; ЭМ=5.05, ЗПМ=13.81; МАТ=5.35"					112.34					
					1864.02	0.08				
ВСЕГО на физобъем (6)					1551.35					
					11184.12	0.48				
					9308.1					
Накладные расходы 110% ФОТ (от 9 308.10)					10238.91					
Итого с накладными и см. прибылью					21423.03					

«Гранд-СМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-507-3288 Распоряж Мин.терр.разв т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	26,59	26,59		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	26,59		
	На единицу в ценах 2001г.			4,97						
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"			4,97						
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"			26,59						
	ВСЕГО на физобъем (1)			26,59						
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью			26,59						
19	ТССЦ-507-3300 Распоряж. Мин.терр.разв т.Забайкальског о.кр.от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	18,46	36,92		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	36,92		
	На единицу в ценах 2001г.			3,45						
	Коэффициенты к позиции:									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр 1 т.3 п.6. _Ремонт существующих зданий (включая жилые расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"			3,45						
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"			18,46						
	ВСЕГО на физобъем (2)			36,92						
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью			36,92						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-507-3296 Распоряж Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт	8	10,91		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	87,28		
	На единицу в ценах 2001г.				2,04					
	Коэффициенты к позиции									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				2,04					
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				10,91					
	ВСЕГО на физобъем (8)				87,28					
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				87,28					
21	ТССЦ-509-0809 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о.кр. от 07.04.14 №129-р		10 шт.	0,6	93,89		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	56,33		
	На единицу в ценах 2001г.				17,55					
	Коэффициенты к позиции									
	Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"				17,55					
	Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"				93,89					
	ВСЕГО на физобъем (0,6)				56,33					
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00)									
	Итого с накладными и см. прибылью				56,33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР16-06-005-01 Распоряж. Мин.терр.разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	6478,67	8,62	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	6478,67	82,43	8,62
На единицу в ценах 2001г.					82,43					
					1198,32	0,91				
					3,46					
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружения работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1 15; ЭМ=1 25 к расх.; ЗПМ=1 25; ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25"					1199,07	1,14				
					3,98					
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					1201,62	1,71				
					5,97					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					6478,67	8,62				
					82,42					
ВСЕГО на физобъем (1)					6478,67	8,62				
					82,43					
Накладные расходы 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 82,43)					80,78					
Сметная прибыль 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 82,43)					46,16					
Итого с накладными и см. прибылью					6605,61					
23	ТССЦпр01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	903,17		1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	180,63	180,63	
На единицу в ценах 2001г.					903,17					
					43,6					
					43,6					
Коэффициенты к позиции:										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"					65,4					
					65,4					
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					903,17					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (0.2)										
24	ТССЦпг03-21-01-005 Распоряж Мин.терр.разв. г.Забайкальск о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т груза	0.2	52.72	52.72	1 ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35	10.54		10.54
На единицу в ценах 2001г.					6.96	6.96				
Коэффициенты к позиции										
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5"					10.44	10.44				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=13,81; ЭМ=5,05; ЗПМ=13,81; МАТ=5,35"					52.72	52.72				
ВСЕГО на физобъем (0.2)					10.54	10.54				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								54717.96	34206.53	5010.12
Накладные расходы										1355.83
Сметная прибыль								34392.01		
ВСЕГО по смете								13917.92		
								125244.41		
Внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Внутренние санитарно-технические работы - смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								6983.96		
								4468.87		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								65525.64		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								4228.1		
Реставрационные работы										
Погрузо-разгрузочные работы								21630.15		
Перевозка грузов автотранспортом								180.63		
Итого								10.54		
								103027.89		

«Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе										
Материалы								15501 31		
Машины и механизмы								5010 12		
ФОТ								35562 36		
Накладные расходы								34392 01		
Сметная прибыль								13917 92		
Строительный контроль 1%								1030 28		
Итого								104058,17		
Непредвиденные затраты 2%								2081 16		
Итого с непредвиденными								106139,33		
НДС 18%								19105 08		
ВСЕГО по смете								125244,41		

Составил сметчик /Е.П. Градских
 Проверил: начальник ОТК /Е.Н. Кривуля